数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道堀切里中線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	31		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m3	31		
		整 地		m3	31		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト舗装工			式	1		
		上 層 路 盤	粒度調整砕石 m-30, t=100mm	m2	313		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	313		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	黄,幅15cm,実線	m	3		消火栓
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	2		
		構 造 物 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	8		
		アスファルト舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	310		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	2		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	13		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	2		
		殻 処 分	アスファルト	m3	13		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A・B	式	1		

数 量 総 括 表 (2)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		摘　要
市道里具佐良木線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	22		
	残土処理工			式	1		
		土砂等運搬		m3	22		
		整 地		m3	22		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト舗装工			式	1		
		上層路盤	粒度調整砕石 m-30, t=100mm	m2	216		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	216		
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		構造物切断	アスファルト t=15cm以下	m	7		
		アスファルト舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	220		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	9		
		殻 処 分	アスファルト	m3	9		
仮 設 工				式	1		
	交通管理工			式	1		
		交通管理工	交通誘導警備員A・B	式	1		