数 量 計 算 書 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道堀切里中線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	31		
	残 土 処 理 工			式	1		
		土 砂 等 運 搬		m3	31		
		整 地		m3	31		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト舗装工			式	1		
		上 層 路 盤	粒度調整砕石 m-30, t=100mm	m2	313		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	313		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	黄,幅15cm,実線	m	3		消火栓
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	2		
		構 造 物 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	8		
		アスファルト舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	310		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	2		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	13		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m3	2		
		殻 処 分	アスファルト	m3	13		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A・B	式	1		

土　工　計　算　書

(一式当り)

掘削	舗装工より V=　313.20　×　0.10	=　31.32	m3	31.3
残土処理 土砂等運搬	掘削より V=　31.32	=　31.32	m3	31.3
整地	土砂等運搬より V=　31.32	=　31.32	m3	31.3

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(一式当り)

構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し(無筋)	V1= 0.10 × 0.45 × 3.50	=	0.16			
	V2= 0.10 × 0.80 × 24.50	=	1.96			
	Σ	=	2.12	m3	2.1	
舗装版切断(アスファルト)(t=15cm以下)	L= 3.25 ＋ 4.70 ※1-No.0横断：3.25m、1-No.5横断：4.7m	=	7.95	m	8.0	
アスファルト舗装版取壊し(t=10cm以下)	取壊し数量計算書より A= 313.20	=	313.20	m2	313.2	
運搬処理工						
殻運搬(無筋コンクリート)	構造物取壊しより V= 2.12	=	2.12	m3	2.1	
殻運搬(アスファルト)	構造物取壊しより V= 313.20 × 0.04	=	12.53	m3	12.5	
殻処分(無筋コンクリート)	殻運搬より V= 2.12	=	2.12	m3	2.1	
殻処分(アスファルト)	殻運搬より V= 12.53	=	12.53	m3	12.5	

取　壊　し　数　量　計　算　書

測点名	測点			距離 (m)	コンクリート舗装			アスファルト舗装			無筋コンクリート		
					幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	断面積 (m2)	平均 (m2)	体積 (m3)
1-No.0	1-No.0	+						3.25					
1-No.1	1-No.1	+		20.00				3.00	3.13	62.60			
1-No.2	1-No.2	+		20.00				2.45	2.73	54.60			
1-No.3	1-No.3	+		20.00				2.94	2.70	54.00			
1-No.4	1-No.4	+		20.00				3.27	3.11	62.20			
1-No.5	1-No.5	+		20.00				4.70	3.99	79.80			
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
合計				100.00						313.20			

舗　装　工　計　算　書

（一式当り）

アスファルト舗装工					
上層路盤 (M-30,t=100mm)	舗装面積計算書より A= 313.20	=	313.20	m2	313.2
表層 (Top13,t=40mm)	路盤より A= 313.20	=	313.20	m2	313.2

舗　装　面　積　計　算　書

測点名	測点	距離 (m)	表層			路盤			不陸整正		
			幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
1-No.0	1-No.0 +		3.25			3.25					
1-No.1	1-No.1 +	20.00	3.00	3.13	62.60	3.00	3.13	62.60			
1-No.2	1-No.2 +	20.00	2.45	2.73	54.60	2.45	2.73	54.60			
1-No.3	1-No.3 +	20.00	2.94	2.70	54.00	2.94	2.70	54.00			
1-No.4	1-No.4 +	20.00	3.27	3.11	62.20	3.27	3.11	62.20			
1-No.5	1-No.5 +	20.00	4.70	3.99	79.80	4.70	3.99	79.80			
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
合計		100.00			313.20			313.20			

区　画　線　工　計　算　書

(一式当り)

区画線 (黄,幅15cm,実線)	(消火栓) L=　3.40	=　3.40	m	3.4

仮　設　工　計　算　書

(一式当り)

交通管理工						
交通誘導警備員A・B	N=	1.00	=	1.00	式	1.0