数 量 計 算 書 (2)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		摘　要
市道里具佐良木線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m3	22		
	残土処理工			式	1		
		土砂等運搬		m3	22		
		整 地		m3	22		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト舗装工			式	1		
		上層路盤	粒度調整砕石 m-30, t=100mm	m2	216		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	216		
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		構造物切断	アスファルト t=15cm以下	m	7		
		アスファルト舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	220		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	9		
		殻 処 分	アスファルト	m3	9		
仮 設 工				式	1		
	交通管理工			式	1		
		交通管理工	交通誘導警備員A・B	式	1		

土　工　計　算　書

(一式当り)

掘削	舗装工より V=　215.57　×　0.10	=　21.56	m3	21.6
残土処理 土砂等運搬	掘削より V=　21.56	=　21.56	m3	21.6
整地	土砂等運搬より V=　21.56	=　21.56	m3	21.6

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

(一式当り)

構造物取壊し工					
舗装版切断 (アスファルト) (t=15cm以下)	L= 2.60 ＋ 4.35 ※2-No.0横断：2.6m、2-No.4横断：4.35m	=	6.95	m	7.0
アスファルト 舗装版取壊し (t=10cm以下)	取壊し数量計算書より A= 215.57	=	215.57	m2	215.6
運搬処理工					
殻運搬 (アスファルト)	構造物取壊しより V= 215.57 × 0.04	=	8.62	m3	8.6
殻処分 (アスファルト)	殻運搬より V= 8.62	=	8.62	m3	8.6

取　壊　し　数　量　計　算　書

測点名	測点			距離 (m)	コンクリート舗装			アスファルト舗装			無筋コンクリート		
					幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	断面積 (m2)	平均 (m2)	体積 (m3)
2-No.0	2-No.0	+						2.60					
2-No.1	2-No.1	+		20.00				2.72	2.66	53.20			
2-No.2	2-No.2	+		20.00				2.20	2.46	49.20			
2-No.3	2-No.3	+		20.00				2.55	2.38	47.60			
2-No.3+13.4	2-No.3	+	13.40	13.40				2.70	2.63	35.24			
2-No.4	2-No.4	+		6.60				2.27	2.49	16.43			
2-No.4+4.2	2-No.4	+	4.20	4.20				4.35	3.31	13.90			
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
		+											
合計				84.20						215.57			

舗　装　工　計　算　書

（一式当り）

アスファルト舗装工				
上層路盤 (M-30,t=100mm)	舗装面積計算書より A=　215.57	=　215.57	m2	215.6
表層 (Top13,t=40mm)	路盤より A=　215.57	=　215.57	m2	215.6

舗　装　面　積　計　算　書

測点名	測点	距離 (m)	表層			路盤			不陸整正		
			幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	平均 (m)	面積 (m2)
2-No.0	2-No.0 +		2.60			2.60					
2-No.1	2-No.1 +	20.00	2.72	2.66	53.20	2.72	2.66	53.20			
2-No.2	2-No.2 +	20.00	2.20	2.46	49.20	2.20	2.46	49.20			
2-No.3	2-No.3 +	20.00	2.55	2.38	47.60	2.55	2.38	47.60			
2-No.3+13.4	2-No.3 + 13.40	13.40	2.70	2.63	35.24	2.70	2.63	35.24			
2-No.4	2-No.4 +	6.60	2.27	2.49	16.43	2.27	2.49	16.43			
2-No.4+4.2	2-No.4 + 4.20	4.20	4.35	3.31	13.90	4.35	3.31	13.90			
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
	+										
合計		84.20			215.57			215.57			

仮　設　工　計　算　書

(一式当り)

交通管理工						
交通誘導警備員A・B	N=	1.00	=	1.00	式	1.0