交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工日数	交通誘導警備員 配置人員 A	交通誘導警備員 配置人員 B	交通誘導警備員 交替要員 A	交通誘導警備員 交替要員 B	交通誘導警備員 計上人員 A	交通誘導警備員 計上人員 B	歩掛コード
市道堀切里中線														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	31	ｍ３			1	1	1	0			
舗装工														
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工														
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石M-30;仕上り厚100mm													
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整砕石 M-30; 全仕上り厚（実数入力）=100mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	313	ｍ２			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm; 材料=再生密粒度アスコン（１３）; 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3; 費用の内訳=全ての費用	313	ｍ２			1	1	1	0			
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.0mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格･仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.0mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=黄　鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	3	m			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対策=不要	2	ｍ３			1	1	1	0			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用													
		舗装版切断	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	8	m			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工日数	交通誘導警備員 配置人員 A	配置人員 B	交替要員 A	交替要員 B	計上人員 A	計上人員 B	歩掛コード
舗装版破砕	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）													
		舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）；舗装厚=0cm超え10cm以下；バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）	310	ｍ２			1	1	1	0			
						計								