

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事(1)				式		1		
開削工				式		1		
管材費(GX 200)				式		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)			内面粉体塗装 200×5.0m	本		9		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種) 切管用			内面粉体塗装 200×5.0m	本		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 200×90°	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 200×11 1/4°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装 200×22 1/2°	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度	重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
						工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装	200×150	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装	200×100	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)			内面粉体塗装	200×75(7.5K)	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪			内面粉体塗装	200	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁			内面粉体塗装	200	基		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			200		個		4		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link			200		個		8		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			200		個		5		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
資材費				式		1		
仕切弁鉄蓋			240	個		1		
上部壁A			250×150	個		1		
下部壁C			250× 350×300	個		1		
底版			250×40	個		1		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		55.9		
管明示テープ			W=50	m		55.9		
識別マーカー				本		6		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鑄鉄管布設工(DIP-GX 200)				式		1		
鑄鉄管布設工			200	m		55.9		
GX継手接合工			直管 200	口		11		
GX継手接合工			異形管 200	口		5		
GX継手接合工			G-Link 200	口		8		
GX切断工			200	口		5		
仕切弁設置工			200	基		1		
埋設シート工				m		55.9		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示テープ工			GX 200	m		55.9		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 200	m		55.9		
ボックス設置工				式		1		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上部壁 H150mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 下部壁 H300mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 底版 H40mm	個		1		
管材費(GX 75・ 150)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)切管用			内面粉体塗装 150×5.0m	本		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 150×22 1/2°	個		3		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装 150×22 1/2°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿しソフトシール仕切弁			内面粉体塗装 150	基		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link			150	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			150	個		5		
メカ型PCジョイント			150	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)切管用			内面粉体塗装 75×4.0m	本		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 75×11 1/4°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 75×22 1/2°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し受片落管			内面粉体塗装 100×75	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁			内面粉体塗装 75	基		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link			75	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			100	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			75	個		3		
耐衝撃性硬質塩化ビニル管切管用			75×4.0m	本		2		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
メカ型90°曲管			75	個		2		
メカ型 22 1/2°曲管			75	個		1		
メカ型VCジョイント			75	個		1		
資材費				式		1		
仕切弁鉄蓋			240	個		1		
仕切弁鉄蓋			216	個		1		
上部壁A			250×200	個		1		
中部壁B			250×100	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上下部壁AC			250×350×300	個		1		
下部壁C			250×350×300	個		1		
底版			250×40	個		2		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		12.3		
管明示テープ			W=50	m		12.3		
識別マーカー				本		11		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 75・150)				式		1		
鋳鉄管布設工			150	m		3.9		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX継手接合工			異形管 150	口		5		
GX継手接合工			G-Link 150	口		2		
GX切断工			150	口		2		
仕切弁設置工			150	基		1		
特殊メカニカル継手工			150	口		1		
ポリエチレン管 メカニカル継手工			150	口		1		
埋設シート工				m		3.9		
管明示テープ工			GX 150	m		3.9		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（1）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 150	m		3.9		
鋳鉄管布設工			75	m		3.7		
GX継手接合工			異形管 100	口		1		
GX継手接合工			異形管 75	口		3		
GX継手接合工			G-Link 75	口		2		
GX切断工			75	口		2		
仕切弁設置工			75	基		1		
特殊メカニカル継手工			75	口		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
離脱防止一体型接合			メカニカル継手工 75	口		7		
埋設シート工				m		3.7		
管明示テープ工			GX 75	m		3.7		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 75	m		3.7		
硬質塩化ビニル管布設工			75	m		4.6		
ビニル管切断工			75	箇所		3		
埋設シート工				m		4.6		
管明示テープ工			HIVP 75	m		4.6		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ボックス設置工				式		1		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上部壁 H200mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 中部壁 H100mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上下部壁 H300mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 下部壁 H300mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 底版 H40mm	個		2		
管材費(HPPE 150)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管			EF受口付直管 150	本		14		
水道配水用ポリエチレン管 切管用			EF受口付直管 150	本		5		
EF片受Sベンド			150×H450	個		2		
EFベンド(受挿)			150×22°1/2	個		4		
EF片受チーズ			150× 150	個		1		
EFソケット			150	個		5		
HPPE用 メカ型キャップ			150	個		1		
PE挿し口付メタルシート仕切弁			150	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
VP用(K形受け口)不断水割T字管			内面粉体塗装 150×150	基		1		
VP用不断水仕切弁			内面粉体塗装 150	基		1		
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手			DIP-K×HPPE 150	個		1		
K型特殊押輪			150	個		1		
耐衝撃性硬質塩化ビニル管			50×4.0m	本		2		
HI-TS エルボ			50	個		2		
HI-TS ソケット			50	個		1		
バルブソケット			50	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
資材費				式		1		
鉄蓋			240	個		3		
上部壁A			250×200H	個		2		
上下部壁AC			250× 350×300	個		1		
下部壁C			250× 350×200	個		2		
底版			40H	個		3		
識別マーカー				本		10		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		99.6		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示テープ			W=50	m		100.1		
配水用布設工(HPPE 150)				式		1		
ポリエチレン管(融着)布設工			150	m		100.1		
ポリエチレン管継手工			融着接合(2口) 150	箇所		5		
ポリエチレン管継手工			融着接合(1口) 150	口		26		
ポリエチレン管 メカニカル継手工			150	口		1		
ポリエチレン管切断工			150	口		9		
仕切弁設置工			150	基		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不断水連絡工			本管VP,分岐K形 150 x 150	箇所		1		
不断水仕切弁設置工			VP用 150	箇所		1		
特殊メカニカル継手工			150	口		1		
硬質塩化ビニル管布設工			50	m		6		
ビニル管切断工			50	箇所		3		
ねじ込み継手工			50	箇所		1		
TS継手工			50	箇所		6		
埋設シート工				m		99.6		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示テープ工			HPPE 150	m		100.1		
ボックス設置工				式		1		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		3		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上下部壁 H300mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 下部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 底版 H40mm	個		3		
管材費(消火栓)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消火栓			75×65	基		1		
FCD補修弁			7.5K RF 75×100H	個		1		
フランジ短管			7.5K RF-GF 75×200L	個		1		
フランジ接合材			SUS 7.5K 75	組		3		
フランジパッキン			GF 75用	枚		2		
フランジパッキン			RF 75用	枚		1		
資材費(消火栓)				式		1		
鉄蓋			角型(消火栓用) 550×350×H200	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上部壁A			角型 550×350×H200	個		1		
下部壁C			角型 550×350×H200	個		1		
底版			角型 SS40	個		1		
消火栓設置工				式		1		
消火栓設置工			75×65	基		1		
フランジ接合工			7.5K 75	口		2		
鉄蓋設置工			角形1号 500×400	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			角形1号 上部壁 H200mm	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工			角形1号 下部壁 H200mm	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			角形1号 底版 H40mm	個		1		
管材費(給水管)				式		1		
ポリエチレン管			上水道用(二層管) 30	m		5		
ポリエチレン管			上水道用(二層管) 25	m		12		
分水サドル			分水用(DIP用) 200×25	個		2		
分水サドル			分水用(HPPE用) 150×30	個		1		
分水サドル			分水用(HPPE用) 150×25	個		5		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
分止水栓用ソケット			PP用 耐震継手 30	個		2		
分止水栓用ソケット			PP用 25	個		7		
PVソケット			25× 20	個		7		
PPエルボ			30 耐震継手	個		2		
TSキャップ			50	個		1		
TSキャップ			20	個		7		
識別マーカー				本		8		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		16		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示テープ			W=50	m		17		
給水管布設工				式		1		
ポリエチレン管布設工			PP 30	m		5		
ポリエチレン管布設工			PP 25	m		12		
ポリエチレン管継手工			PP 30	口		6		
ポリエチレン管継手工			PP 25	口		14		
ポリエチレン管切断工			PP 30	口		3		
ポリエチレン管切断工			PP 25	口		7		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（1）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
TS継手工			50	箇所		1		
TS継手工			20	箇所		7		
ビニル管切断工			50	箇所		4		
ビニル管切断工			20	箇所		14		
分水栓建込工			DIP 200 × 25	箇所		2		
分水栓建込工			HPPE 150 × 30	箇所		1		
分水栓建込工			HPPE 150 × 25	箇所		5		
ねじ込み継手工			30	口		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート工				m		16		
管明示テープ工			PP 50以下	m		17		
資材費(既設管撤去)				式		1		
TSキャップ			75	個		2		
TSキャップ			150	個		2		
メカ型キャップ			150	個		1		
既設管撤去工				式		1		
既設管撤去工			DIP 200	m		56.1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
既設管撤去工			VP 150	m		2		
既設管撤去工			VP 75	m		1		
既設管切断工			DIP 200	口		16		
既設管切断工			VP 150	口		4		
既設管切断工			VP 75	口		2		
既設仕切弁撤去工			200	基		1		
既設仕切弁撤去工			150	基		1		
既設消火栓撤去工			75	基		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
既設弁室撤去工			仕切弁	箇所		1		
既設弁室撤去工			消火栓	箇所		1		
既設弁室撤去工			空気弁	箇所		1		
既設鉄蓋撤去工			仕切弁	個		6		
離脱防止一体型接合工			メカニカル継手工 150	口		1		
TS継手工			75	口		2		
TS継手工			150	口		2		
現場発生品運搬			4tトラック	回		2		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
有筋Co殻処理工			4tトラック (有筋Co殻)	m3		0.3		
資材・設置撤去(試掘)				式		1		
仕切弁鉄蓋			216	個		1		
仕切弁鉄蓋			240	個		1		
鉄蓋設置工			円形1号 250	個		2		
仮設配水管材料費				式		1		
ポリエチレン管			上水道用(二層管) 25	m		40		
分水サドル			分水用(DIP用) 200×25	個		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
分止水栓用ソケット			PP用 25	個		3		
PPエルボ			25	個		1		
フレンジー相当品			25	個		1		
PPチーズ			25	個		1		
PVソケット			25× 20	個		2		
TSキャップ			20	個		2		
仮設配水管工 25				式		1		
ポリエチレン管布設工			PP 25	m		40		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレン管切断工			PP 25	口		4		
ねじ込み継手工			25	口		3		
ポリエチレン管継手工			25	口		5		
ビニル管切断工			20	箇所		4		
TS継手工			20	箇所		2		
ポリエチレン管撤去工			PP 25	m		40		
ねじ込み継手取り外し工			25	口		3		
作業土工(本管)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		352		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		124		
機械掘削工			BH(0.13m3) 砂質土	m3		125		
機械埋戻工			BH(0.13m3) クッション砂	m3		41		
機械埋戻工			BH(0.13m3) 流用土	m3		69		
上層路盤工			W<1.8m (M-30) t=110	m2		61		
上層路盤工			W<1.8m (M-30) t=100	m2		63		
仮舗装工			W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=40	m2		124		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工			2tトラック (砂質土)	m3		46		
As殻処理工			2tトラック (As殻)	m3		5		
作業土工(給水)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		32		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		10		
機械掘削工			BH(0.13m3) 砂質土	m3		7		
機械埋戻工			BH(0.13m3) クッション砂	m3		1		
機械埋戻工			BH(0.13m3) 流用土	m3		5		

工事数量総括表

	工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤工	W<1.8m (M-30) t=110	m2		7			
上層路盤工	W<1.8m (M-30) t=100	m2		2			
仮舗装工	W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=40	m2		10			
残土処理工	2tトラック (砂質土)	m3		2			
As殻処理工	2tトラック (As殻)	m3		0.4			
作業土工(既設撤去)		式		1			
舗装版切断工	As t=15cm以下	m		2			
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2		0.6			

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械掘削工			BH(0.13m3) 砂質土	m3		0.5		
機械埋戻工			BH(0.13m3) 流用土	m3		0.5		
上層路盤工			W<1.8m (M-30) t=110	m2		0.6		
仮舗装工			W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=40	m2		0.6		
As殻処理工			2tトラック (As殻)	m3		0.1		
作業土工(試掘)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		10		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		5		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械掘削工			BH(0.13m3) 砂質土	m3		4		
機械埋戻工			BH(0.13m3) クッション砂	m3		0.5		
機械埋戻工			BH(0.13m3) 流用土	m3		3		
上層路盤工			W<1.8m (M-30) t=110	m2		4		
上層路盤工			W<1.8m (M-30) t=100	m2		2		
仮舗装工			W<1.4m (再生密粒度アスコン13) t=40	m2		5		
残土処理工			2tトラック (砂質土)	m3		0.7		
As殻処理工			2tトラック (As殻)	m3		0.2		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工(仮管)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		80		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		48		
機械掘削工			BH(0.13m3) 砂質土	m3		13		
機械埋戻工			BH(0.13m3) 流用土	m3		8		
上層路盤工			W < 1.8m (RC-40) t=100	m2		24		
上層路盤工			W < 1.8m (M-30) t=100	m2		24		
仮舗装工			W < 1.4m (再生密粒度アスコン13) t=40	m2		48		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（1）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工			2tトラック（砂質土）	m3		4		
As殻処理工			2tトラック（As殻）	m3		2		
舗装復旧工				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		183		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		407		
As殻処理工			4t	m3		17		
掘削工			砂質土	m3		1		
残土処理工			砂質土	m3		1		

工事数量総括表

	工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正工	補足材1cm:M-30	m2		407			
表層工	W>3.0m 車道 再生密粒度As(13) t=50	m2		34			
表層工	W>3.0m 車道 再生密粒度As(13) t=40	m2		236			
表層工	1.4m W 3.0m 車道 再生密粒度As(13) t=50	m2		114			
表層工	1.4m W 3.0m 車道 再生密粒度As(13) t=40	m2		22			
区画線工	文字記号 黄 W=15cm換算	m		3			
仮設工		式		1			
交通誘導員		式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 重要給水施設配水管布設替工事(越賀地区その2)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ費				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		