

工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		20			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		41			
埋戻し			土質区分土砂;土質流用土	m3		22			
残土処理工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		37		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格300×300A	m		52		
横断側溝			300×300	式		1		
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		99		
側溝蓋			蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚		6		
集水桝・マンホール工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャスト集水桝			桝規格PU（300×300A）	箇所		2		
張りコンクリート工				式		1		
間詰コンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)（高炉）；コンクリート夜間割増無し	m2		5		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm	m2		183		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	m2		183		
構造物撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.9		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		200		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		75		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.9		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		8		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.9		

工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		8		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通管理工				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道恵利原迫間線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			