

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	20		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	41		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	22		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	37		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	52		
		横 断 側 溝	自由勾配側溝 (横断用)	式	1		L=3. 0m
		コンクリート蓋	300用	枚	99		
		グレーチング蓋	ダクタイル 志摩市章マーク入 300用	枚	6		
	集 水 枳 工			式	1		
		集 水 枳	300×300A	箇所	2		
	張りコンクリート工			式	1		
		間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100	m ²	5		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト舗装工			式	1		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m ²	183		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m ²	183		

[illegible]