

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00663193
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00939056
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00953120
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.01055749
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	5	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品 基礎なし	0.05812799
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	6	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00365189
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	7	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00552677
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00349319
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	9	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00214096
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	10	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00323947
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00204783
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	12	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02961990
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	13	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定サイクル製品	0.00125150
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	14	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00154609
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00742826
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00826449
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01082357
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01253406
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00815046
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01205892
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定サイクル製品	0.00185968
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00258758
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マｰｸ入	0.01528984
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マｰｸ入	0.01757048
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01586000
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02051632
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036775

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00091511
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022806
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00056731
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	31	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01471017
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	32	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01553691
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	33	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00133038
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	34	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00157745
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	35	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00834147
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	36	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00917960
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	37	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00702629
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	38	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00996833
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	39	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01064302
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	40	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00851822
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	41	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00103579
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	42	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00065569
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	43	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00580425
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	44	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00800887
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	45	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00116693
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	46	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00252011
その他	土工	人力掘削	47	m3			0.1	m3	砂質土	0.00585556
その他	土工	機械床掘	48	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00207349
その他	土工	機械床掘	49	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00309978
その他	土工	人力掘削（床掘）	50	m3			0.1	m3	砂質土	0.00945898
その他	土工	機械埋戻	51	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00370035
その他	土工	機械埋戻	52	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00368229
その他	土工	人力埋戻	53	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00691321
その他	土工	機械盛土	54	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00081153

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	人力盛土	55	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00598860
その他	土工	機械埋戻	56	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00777796
その他	土工	機械埋戻	57	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00787298
その他	土工	人力埋戻	58	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01110865
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00170098
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00331929
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	61	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00331929
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	62	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00065569
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	63	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00119449
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	64	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00800982
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	65	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03285082
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	66	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054831
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	67	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049129
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	68	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00279379
その他	取壊し工・運搬工	As塊運搬工	69	m3			0.1	m3	As塊	0.00452803
その他	取壊し工・運搬工	Co塊運搬工	70	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00452803
その他	取壊し工・運搬工	Co塊運搬工	71	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00477130
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	72	m3			0.1	m3	As塊	0.00267976
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	73	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00267976
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	74	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00332594
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	75	m2			0.1	m2	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02828002
その他	舗装工	不陸整正工	76	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00016155
その他	舗装工	不陸整正工	77	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00029268
その他	舗装工	不陸整正工	78	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm M-30	0.00039056
その他	舗装工	路盤工(車道)	79	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00073076
その他	舗装工	路盤工(車道)	80	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00094267
その他	舗装工	路盤工(車道)	81	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00105195

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	82	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00213050
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	83	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00179126
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	84	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00301711
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	85	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00267691
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	86	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00136269
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	87	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00224834
その他	舗装工	アスカープ工	88	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00137029
その他	舗装工	コンクリート舗装工	89	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00633925
その他	舗装工	コンクリート舗装工	90	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00684669
その他	舗装工	コンクリート舗装工	91	m2			0.1	m2	12cm厚 金網有り	0.00746532
その他	舗装工	コンクリート舗装工	92	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00837853
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	93	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03894205
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	94	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03894205
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	95	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04433007
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	96	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04433007
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	97	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09664241
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	98	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00930884
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	99	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00840038
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	100	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00473614
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	101	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00616820
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	102	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00142635
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	103	m3			0.1	m3	RC-40	0.00332594
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	104	m3			0.1	m3	M-30	0.00579664
その他	コンクリート工・石材等	山土	105	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00323092
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	106	m3			0.1	m3		0.00361102
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	107	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00016820
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	108	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00655116

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	109	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00869117
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	110	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00162021
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	111	時間			0.1	時間	4t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00233386
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	112	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01059551
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	113	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01286665
その他	法面保護工	大型土のう工	114	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01089959
その他	法面保護工	大型土のう工	115	袋			1	袋	撤去	0.00092936
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	116	m2			0.1	m2		0.01573646
その他	法面保護工	法面整形（切土部）	117	m2			0.1	m2		0.00152518
その他	法面保護工	法面整形（盛土部）	118	m2			0.1	m2		0.00141495
その他	道路巡視工	道路巡視工	119	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00367754
その他	道路巡視工	道路巡視工	120	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00477986
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										