

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                          |    |      | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |  |
|---------------|--|--|----|------|------|------|--------------|--|
|               |  |  |    |      |      |      | 工事区分 市道墓地農協線 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格   | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要           |  |
| 市道墓地農協線       |  |  | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 道路土工          |  |  | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 掘削工           |  |  | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 掘削            |  | 土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;<br>障害無し;施工数量5,000m3未満 | m3 |      | 190  |      |              |  |
| 残土処理工         |  |  | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 土砂等運搬         |  | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)                             | m3 |      | 190  |      |              |  |
| 舗装工           |  |  | 式  |      | 1    |      |              |  |
| アスファルト舗装工     |  |  | 式  |      | 1    |      |              |  |

## 工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格   | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
|-----------------|--|----|------|-------|------|----|
|                 |  |    |      |       |      |    |
| 市道墓地農協線他2線 舗装工事 |  |    |      |       |      |    |
| 市道墓地農協線         |  |    |      |       |      |    |
| 上層路盤(車道・路肩部)    | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm                           | m2 |      | 1,860 |      |    |
| 表層(車道・路肩部)      | 材料種類再生密粒度75(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超                    | m2 |      | 1,860 |      |    |
| 区画線工            |  | 式  |      | 1     |      |    |
| 区画線工            |  | 式  |      | 1     |      |    |
| 溶融式区画線          | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し         | m  |      | 560   |      |    |
| 溶融式区画線          | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し         | m  |      | 7     |      |    |
| 溶融式区画線          | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し         | m  |      | 2     |      |    |
| 溶融式区画線          | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m  |      | 19    |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事             |                |      | 当初    |      | 事業区分 道路新設・改築 |  |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|------|-------|------|--------------|--|
|               |  |                                 |                |      |       |      | 工事区分 市道墓地農協線 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                              | 単位             | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要           |  |
| 構造物撤去工        |  |                                 | 式              |      | 1     |      |              |  |
| 構造物取壊し工       |  |                                 | 式              |      | 1     |      |              |  |
| 舗装版切断         |  | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | m              |      | 19    |      |              |  |
| 舗装版破碎         |  | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm          | m <sup>2</sup> |      | 1,860 |      |              |  |
| 運搬処理工         |  |                                 | 式              |      | 1     |      |              |  |
| 殻運搬           |  | 殻種別アスファルト殻                      | m <sup>3</sup> |      | 93    |      |              |  |
| 殻処分           |  | 殻種別アスファルト殻                      | m <sup>3</sup> |      | 93    |      |              |  |
| 仮設工           |  |                                 | 式              |      | 1     |      |              |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                |    |      | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |  |
|---------------|--|------------------------------------|----|------|------|------|--------------|--|
|               |  |                                    |    |      |      |      | 工事区分 市道墓地農協線 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                                 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要           |  |
| 交通管理工         |  |                                    | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 交通誘導警備員       |  |                                    | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 市道前川1号線       |  |                                    | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 道路土工          |  |                                    | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 掘削工           |  |                                    | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 掘削            |  | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);<br>施工数量小規模(標準) | m3 |      | 45   |      |              |  |
| 残土処理工         |  |                                    | 式  |      | 1    |      |              |  |
| 土砂等運搬         |  | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   | m3 |      | 45   |      |              |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                          |  |    | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |    |
|---------------|--|--|--|----|------|------|--------------|----|
|               |  |  |  |    |      |      | 工事区分 市道前川1号線 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格   |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減         | 摘要 |
| 舗装工           |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| アスファルト舗装工     |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 上層路盤(車道・路肩部)  |  | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm                   |  | m2 |      | 446  |              |    |
| 表層(車道・路肩部)    |  | 材料種類再生密粒度アス(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超            |  | m2 |      | 446  |              |    |
| 区画線工          |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 区画線工          |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 溶融式区画線        |  | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し |  | m  |      | 68   |              |    |
| 溶融式区画線        |  | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し |  | m  |      | 2    |              |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                                  |    | 当初   |      | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---------------|--|--|----|------|------|------|---------|
|               |  |  |    |      |      | 工事区分 | 市道前川1号線 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格   | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要      |
| 溶融式区画線        |  | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m  |      | 19   |      |         |
| 構造物撤去工        |  |  | 式  |      | 1    |      |         |
| 構造物取壊し工       |  |  | 式  |      | 1    |      |         |
| コンクリート構造物取壊し  |  | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工                                  | m3 |      | 0.5  |      |         |
| 舗装版切断         |  | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下                      | m  |      | 26   |      |         |
| 舗装版破碎         |  | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm                               | m2 |      | 440  |      |         |
| 運搬処理工         |  |  | 式  |      | 1    |      |         |
| 殻運搬           |  | 殻種別コンクリート殻(無筋)                                       | m3 |      | 0.5  |      |         |

## 工事数量総括表

|               | 工事名            | 市道墓地農協線他2線 舗装工事 |      |      | 当初   | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|---------|
|               |                |                 |      |      |      | 工事区分 | 市道前川1号線 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格             | 単位              | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |         |
| 殻運搬           | 殻種別アスファルト殻     | m3              |      | 18   |      |      |         |
| 殻処分           | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3              |      | 0.5  |      |      |         |
| 殻処分           | 殻種別アスファルト殻     | m3              |      | 18   |      |      |         |
| 仮設工           |                | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 交通管理工         |                | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 交通誘導警備員       |                | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 市道六地藏線        |                | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 道路土工          |                | 式               |      | 1    |      |      |         |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                |  |    | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |    |
|---------------|--|------------------------------------|--|----|------|------|--------------|----|
|               |  |                                    |  |    |      |      | 工事区分 市道六地藏線  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                                 |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減         | 摘要 |
| 掘削工           |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 掘削            |  | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);<br>施工数量小規模(標準) |  | m3 |      | 59   |              |    |
| 作業土工          |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 床掘り           |  | 土質土砂                               |  | m3 |      | 14   |              |    |
| 埋戻し           |  | 土質区分土砂;土質                          |  | m3 |      | 13   |              |    |
| 残土処理工         |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 土砂等運搬         |  | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   |  | m3 |      | 58   |              |    |
| 排水構造物工        |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                      |  |    | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |    |
|---------------|--|--|--|----|------|------|--------------|----|
|               |  |  |  |    |      |      | 工事区分 市道六地藏線  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                                       |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減         | 摘要 |
| 側溝工           |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| プラスチックU型側溝    |  | U型側溝規格250                                |  | m  |      | 5    |              |    |
| プラスチックU型側溝    |  | U型側溝規格300A                               |  | m  |      | 2    |              |    |
| プラスチックU型側溝    |  | U型側溝規格横断暗渠側溝250                          |  | m  |      | 4    |              |    |
| プラスチックU型側溝    |  | U型側溝規格G300A                              |  | m  |      | 1    |              |    |
| 自由勾配側溝        |  | 側溝規格VS横断側溝300×300                        |  | m  |      | 4    |              |    |
| 側溝蓋           |  | 蓋版の規格250 コンクリート蓋 36.2×9×50               |  | 枚  |      | 9    |              |    |
| 側溝蓋           |  | 蓋版の規格250 ダクタイルグレーチング蓋 志摩市マーク入り 36.2×9×50 |  | 枚  |      | 1    |              |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                                |  |    | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |    |
|---------------|--|--|--|----|------|------|--------------|----|
|               |  |  |  |    |      |      | 工事区分 市道六地藏線  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格   |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減         | 摘要 |
| 側溝蓋           |  | 蓋版の規格300 コンクリート蓋 41.2<br>×9.5×50                   |  | 枚  |      | 3    |              |    |
| 側溝蓋           |  | 蓋版の規格300 ダクタイルグレーチン<br>グ蓋 志摩市マーク入り 41.2×9.5<br>×50 |  | 枚  |      | 1    |              |    |
| 集水柵・マンホール工    |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| プラスチック集水柵     |  | 柵規格300×300A  |  | 基  |      | 1    |              |    |
| プラスチック集水柵     |  | 柵規格500×500A  |  | 基  |      | 1    |              |    |
| 舗装工           |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| アスファルト舗装工     |  |  |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 上層路盤(車道・路肩部)  |  | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り<br>厚100mm                     |  | m2 |      | 586  |              |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事                |  |    | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |    |
|---------------|--|------------------------------------|--|----|------|------|--------------|----|
|               |  |                                    |  |    |      |      | 工事区分 市道六地藏線  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                                 |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減         | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部)    |  | 材料種類再生密粒度アスフ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超 |  | m2 |      | 586  |              |    |
| 縁石工           |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 縁石工           |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |
| アスカーブ設置       |  |                                    |  | m  |      | 61   |              |    |
| 構造物撤去工        |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 構造物取壊し工       |  |                                    |  | 式  |      | 1    |              |    |
| コンクリート構造物取壊し  |  | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工                |  | m3 |      | 3    |              |    |
| 舗装版切断         |  | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下    |  | m  |      | 20   |              |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 市道墓地農協線他2線 舗装工事    |  |    | 当初   |      | 事業区分 道路新設・改築 |    |
|---------------|--|------------------------|--|----|------|------|--------------|----|
|               |  |                        |  |    |      |      | 工事区分 市道六地藏線  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                     |  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減         | 摘要 |
| 舗装版破碎         |  | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm |  | m2 |      | 580  |              |    |
| 運搬処理工         |  |                        |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 殻運搬           |  | 殻種別コンクリート殻(無筋)         |  | m3 |      | 3    |              |    |
| 殻運搬           |  | 殻種別アスファルト殻             |  | m3 |      | 26   |              |    |
| 殻処分           |  | 殻種別コンクリート殻(無筋)         |  | m3 |      | 3    |              |    |
| 殻処分           |  | 殻種別アスファルト殻             |  | m3 |      | 26   |              |    |
| 仮設工           |  |                        |  | 式  |      | 1    |              |    |
| 交通管理工         |  |                        |  | 式  |      | 1    |              |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 市道墓地農協線他2線 舗装工事 |      | 当初   |      | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---------------|--|-----|-----------------|------|------|------|------|---------|
|               |  |     |                 |      |      |      | 工事区分 | 市道六地藏線  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格  | 単位              | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員       |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 直接工事費         |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 共通仮設          |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 純工事費          |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 現場管理費         |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 工事原価          |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 一般管理費等        |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 市道墓地農協線他2線 舗装工事 |      |      | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|-----|-----------------|------|------|------|------|---------|
|               |  |     |                 |      |      |      | 工事区分 | 共通仮設費   |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格  | 単位              | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |         |
| 工事価格          |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 消費税相当額        |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
| 工事費計          |  |     | 式               |      | 1    |      |      |         |
|               |  |     |                 |      |      |      |      |         |
|               |  |     |                 |      |      |      |      |         |
|               |  |     |                 |      |      |      |      |         |
|               |  |     |                 |      |      |      |      |         |
|               |  |     |                 |      |      |      |      |         |