

数量総括表(5)

工種	種別	細別	規格	単位	数量		摘要
市道六地藏線							
道路土工				式	1		
	掘削工			式	1		
		掘削		m3	59		
	作業土工			式	1		
		床掘		m3	14		
		埋戻し	RC-40	m3	13		
	残土処理工			式	1		
		残土処理		m3	58		
排水構造物工				式	1		
	側溝工			式	1		
		U型側溝	3種, 250	m	5		
		U型側溝	3種, 300A	m	2		
		横断暗渠側溝	250	m	4		
		横断側溝	G300A	m	1		
		VS横断側溝	300×300	m	4		
		コンクリート蓋 (U型側溝 250)		枚	9		
		グレーチング蓋 (U型側溝 250)	ダクタイト 志摩市章マーク入り	枚	1		
		コンクリート蓋 (U型側溝 300A)		枚	3		
		グレーチング蓋 (U型側溝 300A)	ダクタイト 志摩市章マーク入り	枚	1		
	集水柵工			式	1		
		集水柵	300×300A	基	1		
		集水柵	500×500A	基	1		
舗装工				式	1		
	アスファルト 舗装工			式	1		
		路盤	粒度調整碎石 M-30, t=100mm	m2	586		
		表層	再生密粒度アスコン TOP13, t=40mm	m2	586		

