

数量総括表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	土砂	m3	63		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	16		
		埋 戻 し	流用土	m3	14		
	残 土 処 分 工			式	1		
		土 砂 運 搬		m3	64		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種300A	m	22		
		グ レ ー チ ン グ 蓋	U型側溝300	枚	3		
		コ ン ク リ ー ト 蓋	U型側溝300	枚	40		
		R 型 横 断 暗 渠	R300	m	7		
	集 水 枥 工			式	1		
		PU 型 集 水 枥	300×300A	箇所	4		
	張りコンクリート工			式	1		
		間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100	m2	1		
舗 装 工				式	1		
	ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工			式	1		
		上 層 路 盤	M-30, t=100mm	m2	1,580		
		表 層	TOP13, t=40mm	m2	1,580		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	黄色, 実線, W=150	m	11		

数量総括表 (2)

[illegible]