

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
舗装														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）； 施工数量=小規模（標準）	59	m 3			1	1	1	0			
作業土工														
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）； 費用の内訳=全ての費用	16	m 3			1	1	1	0			
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）； 土質=土砂； 費用の内訳=全ての費用	14	m 3			1	1	1	0			
排水構造物工														
側溝工														
プレキャストU型側溝	U型側溝規格U型側溝3種300A													
		U型側溝	作業区分=据付け； L=1000・L=4000の使用の有無=無し； 夜間作業の有無=無し； U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372； U型側溝の規格=300A 300×300×2000； 時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し； 基礎碎石施工の有無=有り； 基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0； 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.56m3/10m	22	m			1	1	1	0			
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50													
		蓋版	作業区分=据付け； 夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372； 蓋版の規格=300 41.2×9.5×50； 時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し	40	枚			1	1	1	0			
側溝蓋	ダクトイルグレーチング蓋													
		蓋版	作業区分=据付け； 夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版（各種）； 規格・仕様区分=40kg/枚以下； 時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し	3	枚			1	1	1	0			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格R300													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		U型側溝	作業区分=据付け；L=1000・L=4000の使用の有無=無し；夜間作業の有無=無し；U型側溝の種類=側溝（各種）；U型側溝の規格・仕様=L=2000mm；U型側溝の質量=1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0.5m3/10m	7	m			1	1	1	0			
		プレキャスト基礎版	500*100*2000	7	m			1	1	1	0			
集水桝・マンホール工														
プレキャスト集水桝	桝規格PU型桝300×300A													
		プレキャスト集水桝	作業区分=据付；製品質量（kg/基）=80kgを超え200kg以下；基礎碎石の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	4	基			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	0.02	m 3			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	0.152	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート	0.992	m 2			1	1	1	0			
張りコンクリート工														
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉)；コンクリート夜間割増無し													
		型枠工	対象構造物=防草コンクリート	0.98	m2			1	1	1	0			
		コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート；施工区分=人力打設；生コンクリート規格=18-8-25（20）（高炉）；生コンクリートの夜間割増の有無=無し；生コンクリート使用量=10m3/100m2；目地材の有無=無し	1	m2			1	1	1	0			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm													
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整碎石 M-30；全仕上り厚（実数入力）=100mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	1480	m 2			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超；1層当平均仕上厚70mm以下=40mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=プライムコートPK-3；費用の内訳=全ての費用	1490	m ²			1	1	1	0			
区画線工														
区画線工														
溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶解式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶解式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	11	m			1	1	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	4	m ³			1	1	1	0			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	9	m			1	1	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	1480	m ²			1	1	1	0			
						計								