名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　　考
庁舎	1	式		
計				

庁舎

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
拡声設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
計				

庁舎	電灯設備			
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯幹線	1	式		
電灯分岐	1	式		
コンセント分岐	1	式		
空調設備	1	式		
計				

庁舎		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	2	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	37	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	45	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	11	m			
電灯分電盤	1L-B	1	面			
電力量計	単相3線　120A	1	個			
木板	W400xH500 t1.5	1	枚			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	2	か所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅=1000	6	か所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅=1000	1	か所			
計						

庁舎	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	43	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	6	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	5	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 1P FEP内(PF･CD)	3	m			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	3	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (樹脂製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×6　ﾈｰﾑ付 -　　-	1	個			
照明器具	A10	1	台			
照明器具	A12	3	台			
淵源挿入用 ｱﾀﾞﾌﾟﾄｺﾈｸﾀ		1	個			
照明器具	B4-232	1	台			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	1	個			

庁舎	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	6	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	84	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	9	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 1P ピット・天井	8	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 1P FEP内(PF･CD)	6	m			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去	3L	1	個			
照明器具 取外し再取付	B3-321T	8	台			
照明器具 取外し再取付	B4-232	3	台			
非常用白熱灯器具 取外し	埋込形 JE9～30W,140W 再使用する	1	個			
非常用白熱灯器具 再取付け	埋込形 JE9～30W,140W	1	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 取外し再取付	2L	1	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 取外し再取付	12L	1	個			
計						

庁舎	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	143	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C 管内	14	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾀﾞｸﾄ内	29	m			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A E付x2（引掛け）	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A E付x4（引掛け）	1	個			
露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE x 2	1	個			
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	16	個			
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	9	個			
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	2P20A（3芯2分岐）	16	個			
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	2P20A（3芯2分岐・送り付）	2	個			
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	2P20A（3芯4分岐）	2	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共	中四角 浅型 D44	6	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　100 直線	1	m			

庁舎	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (樹脂製)	丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ	6	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	14	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	2	m			
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 撤去	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V)	11	個			
ｺﾝｾﾝﾄ 取外し再取付	2P15A x 1接地極付　抜止	1	個			
計						

庁舎	電灯設備			空調設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	6	m			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (樹脂製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
空調ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 取外し再取付		2	個			
線状吹出口 取外し	(BL-S､BL-D) 長辺1m以下 再使用する	1	個			
線状吹出口 再取付	長辺1m以下	1	個			
計						

庁舎		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	219	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管　28mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　31mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m			
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	C型(60.0mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　300×　300	2	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
導入線	1.2mm　× 1本　管内	15	m			
導入線	1.2mm　× 1本　PF内	231	m			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	9	か所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 200	1	か所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 200	3	か所			
計						

庁舎		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	1	m			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (樹脂製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	1	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W P(合成樹脂製)	1	個			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm-3C ピット・天井	5	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2mm-3C PF内	1	m			
ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	1W P(合成樹脂製)	1	個			
ｽﾋﾟｰｶ 取外し再取付	SC6Hi-1(3) V3	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所			
計						

庁舎	誘導支援設備			
名　　　　称	数　　量	単位	金　　　額	備　　考
インターホン	1	式		
計				

庁舎	誘導支援設備	インターホン				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
導入線	1.2mm　× 1本　管内	2	m			
導入線	1.2mm　× 1本　PF内	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
計						

庁舎		テレビ共同受信設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	45	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	43	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 管内	2	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB ﾗｯｸ	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ端子 (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　　7FS	1	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (樹脂製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所			
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	端末 再使用しない	1	個			
計						

庁舎	火災報知設備			
名　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　考
自動火災報知	1	式		
計				

庁舎	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 取外し再取付	差動式 2種　露出	1	個			
計						