

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道開拓幹線	5,040	m2	2,250.0	2.2	1	1	0	0	2.2	2.2	
		道路除草工	集草 集草作業	市道開拓幹線	5,040	m2	2,760.0	1.8	1	1	0	0	1.8	1.8	
		道路除草工	積込 積込作業	市道開拓幹線	5,040	m2	2,050.0	2.5	1	1	0	0	2.5	2.5	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道北神杣線	210	m2	2,250.0	0.1	1	1	0	0	0.1	0.1	
		道路除草工	集草 集草作業	市道北神杣線	210	m2	2,760.0	0.1	1	1	0	0	0.1	0.1	
		道路除草工	積込 積込作業	市道北神杣線	210	m2	2,050.0	0.1	1	1	0	0	0.1	0.1	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道堂岡岩出線	1,356	m2	2,250.0	0.6	1	1	0	0	0.6	0.6	
		道路除草工	集草 集草作業	市道堂岡岩出線	1,356	m2	2,760.0	0.5	1	1	0	0	0.5	0.5	
		道路除草工	積込 積込作業	市道堂岡岩出線	1,356	m2	2,050.0	0.7	1	1	0	0	0.7	0.7	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道安乗漁港関連道線	882	m2	2,250.0	0.4	1	1	0	0	0.4	0.4	
		道路除草工	集草 集草作業	市道安乗漁港関連道線	882	m2	2,760.0	0.3	1	1	0	0	0.3	0.3	
		道路除草工	積込 積込作業	市道安乗漁港関連道線	882	m2	2,050.0	0.4	1	1	0	0	0.4	0.4	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道安乗漁港関連道支線	113	m2	2,250.0	0.1	1	1	0	0	0.1	0.1	
		道路除草工	集草 集草作業	市道安乗漁港関連道支線	113	m2	2,760.0	0.0	1	1	0	0	0.0	0.0	
		道路除草工	積込 積込作業	市道安乗漁港関連道支線	113	m2	2,050.0	0.1	1	1	0	0	0.1	0.1	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道横山線	3,640	m2	2,250.0	1.6	1	1	0	0	1.6	1.6	
		道路除草工	集草 集草作業	市道横山線	3,640	m2	2,760.0	1.3	1	1	0	0	1.3	1.3	
		道路除草工	積込 積込作業	市道横山線	3,640	m2	2,050.0	1.8	1	1	0	0	1.8	1.8	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道鵜方穴川線(阿児町)	1,247	m2	2,250.0	0.6	1	1	0	0	0.6	0.6	
		道路除草工	集草 集草作業	市道鵜方穴川線(阿児町)	1,247	m2	2,760.0	0.5	1	1	0	0	0.5	0.5	
		道路除草工	積込 積込作業	市道鵜方穴川線(阿児町)	1,247	m2	2,050.0	0.6	1	1	0	0	0.6	0.6	
							小計①	16.3					16.3	16.3	