

工事数量総括表

| | | 工事名 | 令和 7 年度 志摩市観光農園散水設備設置工事 | | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 |
|---------------|--|-----|-------------------------|----|------|-------|------|------------|
| | | | | | | | 工事区分 | 上水道工事（ 1 ） |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 上水道工事（ 1 ） | | | | 式 | | 1 | | |
| 開削工 | | | | 式 | | 1 | | |
| ポリエチレン管布設工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 材料費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 据付工 | | | 呼び径 25mm | m | | 1.2 | | |
| 据付工 | | | 呼び径 40mm | m | | 86.4 | | |
| 据付工 | | | 呼び径 50mm | m | | 111.2 | | |
| 継手工 | | | 呼び径 25mm | 口 | | 8 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 令和 7 年度 志摩市観光農園散水設備設置工事 | | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | |
|---------------|--|-----|-------------------------|------|----|------|------|------------|----|
| | | | | | | | 工事区分 | 上水道工事（ 1 ） | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 継手工 | | | 呼び径 | 40mm | 口 | | 35 | | |
| 継手工 | | | 呼び径 | 50mm | 口 | | 33 | | |
| 止水栓設置工 | | | 呼び径 | 40mm | 箇所 | | 3 | | |
| 止水栓設置工 | | | 呼び径 | 50mm | 箇所 | | 2 | | |
| 電磁弁設置工 | | | 呼び径 | 40mm | 箇所 | | 3 | | |
| 電磁弁設置工 | | | 呼び径 | 50mm | 箇所 | | 1 | | |
| ストレーナ設置工 | | | 呼び径 | 50mm | 箇所 | | 1 | | |
| ライザー管据付工 | | | | | 箇所 | | 7 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 令和 7 年度 志摩市観光農園散水設備設置工事 | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | | |
|---------------|--|-----|-------------------------|----|------|------------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 上水道工事（ 1 ） | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 管明示テ - プ工 | | | | m | | 100.2 | | |
| 埋設テ - プ工 | | | | m | | 100.2 | | |
| コンクリート工 | | | ライザー管基礎 | 箇所 | | 7 | | |
| 削孔 | | | 110mm | 孔 | | 1 | | |
| 削孔 | | | 98mm | 孔 | | 3 | | |
| モルタル充填 | | | | m3 | | 0.01 | | |
| 管路土工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 管路土工 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 令和 7 年度 志摩市観光農園散水設備設置工事 | | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 |
|---------------|--|-----|-------------------------|----|------|------|------|------------|
| | | | | | | | 工事区分 | 上水道工事（ 1 ） |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 管路掘削 | | | | m3 | | 45 | | |
| 管路埋戻 | | | 砂 | m3 | | 11 | | |
| 管路埋戻 | | | 流用土 | m3 | | 34 | | |
| 防草シート撤去復旧工 | | | | m2 | | 16 | | |
| 残土運搬 | | | | m3 | | 8 | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 令和 7 年度 志摩市観光農園散水設備設置工事 | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | | |
|---------------|--|-----|-------------------------|----|------|-------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 技術管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 令和 7 年度 志摩市観光農園散水設備設置工事 | | | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 |
|---------------|--|-----|-------------------------|----|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |