

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事(1)		式		1		
開削工		式		1		
管材費(GX 450)		式		1		
ダクタイトル鑄鉄管(GX形)直管(S種)	内面粉体塗装 450×6.0m	本		3		
ダクタイトル鑄鉄管(GX形)直管(1種)切管用	内面粉体塗装 450×6.0m	本		2		
ダクタイトル鑄鉄管(GX形)二受T字管	内面粉体塗装 450×450	個		1		
ダクタイトル鑄鉄管(GX形)片受曲管	内面粉体塗装 450×11 1/4°	個		2		
ダクタイトル鑄鉄管(GX形)短管2号	内面粉体塗装 450 10.0K	個		1		

工事数量総括表

		工事名 送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ダクタイトイル鑄鉄管(GX形)ライナ		450	個		5			
ダクタイトイル鑄鉄管(GX形)異形管接合材料		450	個		3			
ダクタイトイル鑄鉄管(GX形)挿し口リング		450	個		2			
GX形メカ帽		450 離脱防止金具付き	個		1			
GX形メカ栓 異形管用		450 接合部材付き	個		1			
鑄鉄管用不断水割T字管(弁体分離型 ^ハ 77 71弁含む)		内面粉体塗装 450×450 (10.0K)	基		1			
フランジ接合材		SUS 10.0K 450用	個		2			
フランジパッキン		GF形 450用	個		1			

工事数量総括表

		工事名 送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジパッキン		RF形 450用		個		1		
フランジ継手部補強金具		450		組		2		
バルブソケット		HIVP 金属入り 50		個		3		
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		50×4.0m		本		2		
エルボ		HIVP 50		個		3		
青銅製仕切弁		50 10.0K		個		1		
その他部材費				式		1		
仕切弁鉄蓋		600 T-25		個		1		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事（1）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上部壁A	200 円形4号	個		1			
中部壁B	100 円形4号	個		1			
下部壁C	200 円形4号	個		1			
底版	40（1/2） 円形4号	個		1			
埋設標識シート	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		30.5			
管明示テープ	W=50	m		24.5			
識別マーカ-		本		3			
鋳鉄管布設工(DIP-GX 450)		式		1			

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事（1）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
鑄鉄管布設工	450	m		24.5			
GX継手接合工 直管	450	口		5			
GX継手接合工 異形管	450	口		3			
特殊メカニカル継手工	450 特殊押輪あり	口		1			
特殊メカニカル継手工	450	口		1			
GX切断・溝切加工	450	口		2			
不断水連絡工	DIP用 450 × 450	箇所		1			
フランジ接合工	10K 450	口		1			

工事数量総括表

		工事名 送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート工				m		30.5		
管明示テープ工		GX	450	m		24.5		
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP	450	m		24.5		
硬質塩化ビニル管布設工		50		m		6.5		
硬質塩化ビニル管切断工		50		口		4		
硬質塩化ビニル管TS接手工		50		口		9		
小口径管ねじ込み接合工		50		口		3		
仕切弁設置工		50		基		1		

工事数量総括表

		工事名 送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ボックス設置工			式		1			
仕切弁鉄蓋設置工		600 T-25	個		1			
仕切弁室設置工		上部壁A 200 円形4号	個		1			
仕切弁室設置工		中部壁B 100 円形4号	個		1			
仕切弁室設置工		下部壁C 200 円形4号	個		1			
仕切弁室設置工		底版 40 円形4号	個		1			
仕切弁鉄蓋設置工		240 T-25 再利用品	個		1			
仕切弁室設置工		底版 40 円形1号	個		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工(送水管布設工DIP 450)		式		1		
舗装版切断工	As t=15cm以下	m		64		
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m ²		35		
機械掘削工		m ³		59		
残土処理工		m ³		30		
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m ³		2		
埋戻工	クッション砂	m ³		21		
埋戻工	在来土	m ³		26		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
送水管布設替工事（阿児2-1工区）						
						上水道工事（1）
下層路盤工	再生碎石 t=10cm	m2		26		
下層路盤工	再生碎石 t=12cm	m2		9		
上層路盤工	粒調碎石 t=11cm	m2		26		
上層路盤工	粒調碎石 t=13cm	m2		9		
表層工	車道 再生密粒度As t=4cm	m2		35		
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		23		
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.5m 支保1段	m		5		
試掘工(市道)		式		1		

工事数量総括表

		工事名 送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版切断工		As t=15cm以下	m		4			
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2		1			
機械掘削工			m3		1			
残土処理工			m3		0.3			
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.1			
埋戻工		クッション砂	m3		0.1			
埋戻工		在来土	m3		0.4			
下層路盤工		再生碎石 t=12cm	m2		1			

工事数量総括表

		工事名 送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初		事業区分 水道工事	
							工事区分 上水道工事（1）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤工		粒調碎石 t=13cm	m2		1			
表層工		車道 再生密粒度As t=4cm	m2		1			
舗装復旧工			式		1			
舗装版切断工		As t=15cm以下	m		61			
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2		53			
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		2			
機械掘削工			m3		0.3			
残土処理工			m3		0.3			

工事数量総括表

工事名		送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初		事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（1）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
不陸整正工	M-30 補足材1cm	m2		53				
表層工	1.4m以上 プライムコート 車道 密粒As(13) t=5cm	m2		53				
区画線工	実線(白) W=15cm	m		10				
区画線工	破線(白) W=15cm	m		1.6				
区画線工	矢印・記号・文字(白) W=15cm	m		5				
仮設工		式		1				
交通誘導員		式		1				
土留工賃料		式		1				

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
技術管理費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
スクラップ控除費		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			