

工事数量総括表

		工事名	市道前嶋線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		78			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	m3		25			
埋戻し			土質区分土砂;土質流用土	m3		5			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		98			

工事数量総括表

		工事名	市道前嶋線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
石・ﾌﾞｯｸ積(張)工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ積)				式		1		
ﾌﾞｯｸ積			ﾌﾞｯｸ規格三重県型、控35cm、1：0.4	m2		51		
ﾌﾞｯｸ積			ﾌﾞｯｸ規格三重県型、控35cm、1：0.3	m2		21		
胴込・裏込材(碎石)			碎石規格再生碎石 RC-40	m3		27		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ工(間知ﾌﾞｯｸ張)				式		1		
基礎工			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);底幅56cm;高さ29cm	m		14		
基礎工			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);底幅530cm;高さ230cm	m		7		

工事数量総括表

		工事名	市道前嶋線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
天端工			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)	m		14		
天端工			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)	m		7		
小口止工			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	基		1		
小口止工			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	基		1		
雑工(すりつけ工)			練石積,玉石流用,控長35cm	m2		6		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.4		

工事数量総括表

		工事名	市道前嶋線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.4			
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.4			
仮設工				式		1			
工事用道路工				式		1			
工事用道路工				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道前嶋線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				t		11.6		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道前嶋線 道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			