

数量総括表(1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
河 川 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	土砂	m3	78		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	25		
		埋 戻 し		m3	5		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	98		
護 岸 工				式	1		
	ブ ロ ッ ク 積 工			式	1		
		ブ ロ ッ ク 積 ①	環境配慮型ブロック 控35cm, 裏コン15cm	m2	51		三重県リサイクル 認定製品
		ブ ロ ッ ク 積 ②	環境配慮型ブロック 控35cm, 裏コン10cm	m2	21		三重県リサイクル 認定製品
		裏 込 材	RC-40	m3	27		
		目 地 材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	8		
		基 礎 工 ①	18-8-40BB	m	14		
		基 礎 工 ②	18-8-40BB	m	7		
		天 端 工 ①	18-8-25BB	m	14		
		天 端 工 ②	18-8-25BB	m	7		
		小 口 止 工 ①	18-8-40BB	基	1		
		小 口 止 工 ②	18-8-40BB	基	1		
		雑工(すりつけ工)	練石積, 玉石流用 控長35cm	m2	6		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート構造 物 取 壊 し	無筋	m3	0.4		
	運 搬 処 理 工						
		殻 運 搬	無筋	m3	0.4		
		殻 処 分	無筋	m3	0.4		

数量総括表(2)

[illegible]