

工事数量総括表

		工事名	国災第73号　その他市道松山迫子線　道路災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		5		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		9		
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	m3		4		
盛土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	国災第73号　その他市道松山迫子線　道路災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	m3		0.2		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8		
法覆護岸工				式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1		
コンクリート(間知)ブロック積			ブロック規格各種	m2		11		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石　RC-40	m3		3		
現場打基礎コンクリート			18-5-40BB	m		5		

工事数量総括表

		工事名	国災第73号　その他市道松山迫子線　道路災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打天端コンクリート			18-8-25BB	m		5		
現場打小口止コンクリート①				基		1		
現場打小口止コンクリート②				基		1		
雑工（すりつけ工）			雑割石流用,控長35cm	m2		2		
雑工（すりつけ工）			ブロック積	式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	国災第73号　その他市道松山迫子線　道路災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工				式		1		
仮締切工				式		1		
土のう積工				m2		1		
ポンプ排水			排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m ;排水方法作業時排水	式		1		
暗渠排水管				m		10		

工事数量総括表

		工事名	国災第73号　その他市道松山迫子線　道路災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場発生品運搬				t		0.001		
廃プラ処分費			土のう袋	kg		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	国災第73号	その他市道	松山迫子線	道路災害復旧工事	当初	事業区分	河川改修
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費					式		1		
工事原価					式		1		
一般管理費等					式		1		
工事価格					式		1		
消費税相当額					式		1		
工事費計					式		1		