

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
河 川 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削	土砂	m3	5		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m3	9		
		埋 戻 し		m3	4		
	盛 土 工			式	1		
		盛 土		m3	0.2		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m3	8		仮設工分含む
護 岸 工				式	1		
	ブロック積工			式	1		
		コンクリート ブロック積	環境配慮型ブロック 控35cm	m2	11		三重県リサイクル 認定製品
		胴込コンクリート	18-8-25BB	m3	2		
		裏 込 材	RC-40	m3	3		
		裏込コンクリート	18-8-25BB	m3	1		
		目 地 材	樹脂発泡体 t=10mm	m2	2		
		基 礎 工	18-5-40BB	m	5		
		天 端 工	18-8-25BB	m	5		
		小 口 止 工 ①	18-8-40BB	基	1		
		小 口 止 工 ②	18-8-40BB	基	1		
		雑工(すりつけ工)	練石積, 雑割石流用 控長35cm	m2	2		
		雑工(すりつけ工)	ブロック積	式	1		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構 造 物 取 壊 し	無筋	m3	1		

数量総括表(2)

[illegible]