

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
築堤・護岸														
河川土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準以外)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規 模）; 施工数量=小規模（標準以外）	5	m 3			1	2	1	0			
作業土工														
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規 模）; 費用の内訳=全ての費用	9	m 3			1	2	1	0			
埋戻し	土質区分土砂;土質土 砂													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）; 土質= 土砂; 費用の内訳=全ての費用	4	m 3			1	2	1	0			
盛土工														
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満													
		路体（築堤）盛土	施工幅員=2.5m未満	0.2	m 3			1	2	1	0			
法覆護岸工														
コンクリートブロック工(コンクリートブ ロック積)														
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格各種													
		コンクリートブロック 積工	コンクリート積ブロックの規格=各種; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有 無=無し; 練積・空積の区分=練積; 裏 込コンクリートの施工の有無=有（胴込＋裏 込）; 胴込・裏込コンクリート使用量（実 数）=0.28m3/m2; 生コンクリートの規格=18- 8-25（20）（高炉）	11	m 2			1	2	1	0			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC- 40													
		胴込・裏込材（砕石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック; 胴込・裏込材規格=再生砕石 RC-40	3	m 3			1	2	1	0			
現場打基礎コンクリート	18-5-40BB													
		ブロック積・石積 基 礎	適用区分=ブロック積基礎工; 裏コン厚 (cm)=裏コン t=10cm; 前面勾配=前面 勾配1:0.4; 打設工法=バックホウ(クレーン機 能付)打設; 基礎砕石の有無=無し; コ ンクリート種別=18-5-40(高炉); 養生 工の種類=一般養生・特殊養生(練炭); 基礎種別=均しコンクリート; 養生工の 種類(均しCo)=一般養生; コンクリート 種別(均しCo)=18-8-40(高炉); 小型車 割増=小型車割増有り; 項目 =A:450mm(裏コン10cm) N:前面勾配1:0.4; 内訳=現場打基礎コンクリート工	0.525	m3			1	2	1	0			
現場打天端コンクリ ート	18-8-25BB													

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		ブロック積天端工(施工パッケージ)	前面勾配=前面勾配1：0.4；裏コン厚=裏コン t=10cm；裏込材天端幅（B）=0.2m；名称=三重県型；生コン区分=通常；目地材設置工=目地材を計上する；1工事当り使用量=30m2未満；目地材の種類=樹脂発泡体	0.35	m3			1	2	1	0			
現場打小口止コンクリート①														
		小口止コンクリート工	適用区分=パッケージ(クレーン機能付)打設；規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)；コンクリート数量(m3/基)=0.62m3/基；一般型枠数量(m2/基)=4.41m2/基；化粧型枠数量(m2/基)=0.53m2/基；化粧型枠単価(円/m2)=2560円/m2；構造物種別=小型構造物	0.62	m3			1	2	1	0			
現場打小口止コンクリート②														
		小口止コンクリート工	適用区分=パッケージ(クレーン機能付)打設；規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)；コンクリート数量(m3/基)=0.57m3/基；一般型枠数量(m2/基)=4.12m2/基；化粧型枠数量(m2/基)=0.47m2/基；化粧型枠単価(円/m2)=2560円/m2；構造物種別=小型構造物	0.57	m3			1	2	1	0			
雑工（すりつけ工）	雑割石流用, 控長35cm													
		石積（張）	積張の区分=積工；構造区分=練石；石の種類=雑割石	2	m 2			1	2	1	0			
		胴込・裏込コンクリート	積張の区分=積工；胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25（高炉）	0.35	m 3			1	2	1	0			
雑工（すりつけ工）	ブロック積													
		コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=各種；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；練積・空積の区分=練積；裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込＋裏込）；胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.28m3/m2；生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）	2.78	m 2			1	2	1	0			
		胴込・裏込材（砕石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック；胴込・裏込材規格=再生砕石 RC-40	0.88	m 3			1	2	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		ブロック積・石積 基礎	適用区分=ブロック積基礎工；裏コン厚(cm)=裏コン t=10cm；前面勾配=前面勾配1：0.3；打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設；基礎碎石の有無=無し；コンクリート種別=18-5-40(高炉)；養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)；基礎種別=均しコンクリート；養生工の種類(均しCo)=一般養生；コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)；小型車割増=小型車割増有り；項目=A:450mm(裏コン10cm) N:前面勾配1:0.3；内訳=現場打基礎コンクリート工	0.056	m3			1	2	1	0			
		現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生	0.049	m3			1	2	1	0			
		目地板	1工事当たり使用量=30m2未満；目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡） t=10	0.03	m 2			1	2	1	0			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	1	m 3			1	2	1	0			
仮設工														
仮締切工														
土のう積工														
		土のう積工	作業内容=製作・積立；作業区分=小口並べ；土のう種類=普通	1	m2			1	2	1	0			
		土のう積工	作業内容=撤去；作業区分=小口並べ	1	m2			1	2	1	0			
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h)未満；全揚程10m；排水方法作業時排水													
		ポンプ設置・撤去		1	箇所			1	2	1	0			
暗渠排水管														
		暗渠排水管	作業区分=据付・撤去；管種別=波状管；管規格=各種；呼び径=200～400mm；継手材料費=不要；費用の内訳=全ての費用	10	m			1	2	1	0			
						計								