

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00665111
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00941772
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00955877
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.01058803
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	5	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品 基礎なし	0.05829612
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	6	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00366245
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	7	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00554275
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00350329
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	9	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00214715
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	10	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00324884
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00205375
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	12	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02970557
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	13	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00125512
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	14	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00155056
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00744974
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00828840
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01085488
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01257031
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00817404
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01209380
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00186506
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00259507
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01533406
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01762130
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01590587
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02057566
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036882
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00091776

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022872
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00056895
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	31	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01475272
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	32	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01558185
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	33	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00133423
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	34	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00158201
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	35	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00836559
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	36	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄCｵｰﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00920615
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	37	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00704662
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	38	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00999716
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	39	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄCｵｰﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01067380
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	40	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00854285
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	41	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00103879
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	42	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00065758
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	43	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00582103
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	44	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00803204
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	45	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00117031
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	46	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00252740
その他	土工	人力掘削	47	m3			0.1	m3	砂質土	0.00587250
その他	土工	機械床掘	48	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00207949
その他	土工	機械床掘	49	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00310875
その他	土工	人力掘削（床堀）	50	m3			0.1	m3	砂質土	0.00948634
その他	土工	機械埋戻	51	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00371105
その他	土工	機械埋戻	52	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00369295
その他	土工	人力埋戻	53	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00693321
その他	土工	機械盛土	54	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00081388
その他	土工	人力盛土	55	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00600592
その他	土工	機械埋戻	56	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00780045

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻	57	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00789576
その他	土工	人力埋戻	58	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01114078
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00170590
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00332889
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	61	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00332889
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	62	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00065758
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	63	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00119794
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	64	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00803299
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	65	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03294584
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	66	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00054989
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	67	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049271
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	68	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00280187
その他	取壊し工・運搬工	A s塊運搬工	69	m3			0.1	m3	As塊	0.00201849
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	70	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00403603
その他	取壊し工・運搬工	C o塊運搬工	71	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00425332
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	72	m3			0.1	m3	As塊	0.00335462
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	73	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00268751
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	74	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00333556
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	75	m2			0.1	m2	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生産品利用 水抜きパイプ設置	0.02836182
その他	舗装工	不陸整正工	76	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00016201
その他	舗装工	不陸整正工	77	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00029353
その他	舗装工	不陸整正工	78	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm M-30	0.00039169
その他	舗装工	路盤工(車道)	79	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00073287
その他	舗装工	路盤工(車道)	80	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00094539
その他	舗装工	路盤工(車道)	81	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00105499
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	82	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00213667
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	83	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00179644
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	84	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00302583

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	85	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00268465
その他	舗装工	表層工 オーバーレイエ (機械)	86	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00136663
その他	舗装工	表層工 オーバーレイエ (人力)	87	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00225484
その他	舗装工	アスカーブエ	88	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00137425
その他	舗装工	コンクリート舗装工	89	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00635758
その他	舗装工	コンクリート舗装工	90	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00686650
その他	舗装工	コンクリート舗装工	91	m2			0.1	m2	12cm厚 金網有り	0.00748691
その他	舗装工	コンクリート舗装工	92	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00840276
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	93	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03905468
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	94	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03905468
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	95	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04445829
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	96	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04445829
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	97	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09692194
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	98	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00933577
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	99	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00842468
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	100	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00474984
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 (I)	101	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00618604
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	102	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00143048
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	103	m3			0.1	m3	RC-40	0.00333556
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	104	m3			0.1	m3	M-30	0.00581341
その他	コンクリート工・石材等	山土	105	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00324026
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	106	m3			0.1	m3		0.00362147
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	107	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00016868
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	108	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00657011
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	109	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00871630
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	110	時間			0.1	時間	2t (運転手なし)、支給品等運搬用	0.00162490
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	111	時間			0.1	時間	4t (運転手なし)、支給品等運搬用	0.00234061
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	112	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01062615

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	113	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01290387
その他	法面保護工	大型土のう工	114	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01093112
その他	法面保護工	大型土のう工	115	袋			1	袋	撤去	0.00093205
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	116	m2			0.1	m2		0.01578198
その他	法面保護工	法面整形（切土部）	117	m2			0.1	m2		0.00152959
その他	法面保護工	法面整形（盛土部）	118	m2			0.1	m2		0.00141904
その他	道路巡視工	道路巡視工	119	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00368818
その他	道路巡視工	道路巡視工	120	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00479368
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										