

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
小規模修繕工事（磯部町・前期）					式		1		
排水構造物工					式		1		
側溝工					式		1		
U型側溝設置工（標準単価）			U字側溝 240 リサイクル認定製品		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			U字側溝 300A リサイクル認定製品		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			横断用G300A同等品蓋付 1m		m		1		

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
U型側溝設置工（標準単価）			設置手間 L=600 60kg/個以下		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			設置手間 L=2000 1000kg/個以下		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			撤去手間 L=600 60kg/個以下		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下		m		1		
U型側溝設置工（標準単価）			撤去手間 L=2000 1000kg/個以下		m		1		
蓋版設置工 現場打ち車道用ホルト固定 コム付			T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋		枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			U字溝 1種 240		枚		1		

工事数量総括表

	工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
蓋版設置工（標準単価）	U字溝 1種 300	枚		1			
蓋版設置工（標準単価）	U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレ ーチング 蓋	枚		1			
蓋版設置工（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレ ーチング 蓋	枚		1			
蓋版設置工（標準単価）	U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=100 0 グレーチング 蓋	枚		1			
蓋版設置工（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=100 0 グレーチング 蓋	枚		1			
蓋版設置工（標準単価）	U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グ レーチング 蓋	枚		1			
蓋版設置工（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グ レーチング 蓋	枚		1			
蓋版設置工（標準単価）	JIS3種 250（旧JIS2種相当） サイクル 認定製品	枚		1			

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
蓋版設置工（標準単価）			JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル 認定製品	枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング 蓋	枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング 蓋	枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			設置手間 40kg/枚以下	枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			設置手間 40を超え170kg/枚以下	枚		1		
蓋版設置工（標準単価）			撤去手間 40kg/枚以下	枚		1		

工事数量総括表

	工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
蓋版設置工（標準単価）	撤去手間 40を超え170kg/枚以下	枚		1			
交通安全施設工		式		1			
防護柵設置工		式		1			
ガードレール設置工（市場単価）	土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色	m		1			
ガードレール設置工（市場単価）	Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m		1			
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-4E（土中建込用）	m		1			
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-2B（Co建込用）	m		1			
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 ビール式 H=800 白色 支柱間隔3m	m		1			

工事数量総括表

	工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストコブ・ロック建込 びーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m		1			
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 びーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m		1			
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込 びーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m		1			
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	プレキャストコブ・ロック建込 びーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m		1			
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	コンクリート建込 びーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m		1			
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	土中建込 びーム式・ハネ祢式 支柱間隔3m	m		1			
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	コンクリート建込 びーム式・ハネ祢式 支柱間隔3m	m		1			
道路障害物処理工		式		1			

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路障害物処理工			通常（6時～20時）	時間		1			
道路障害物処理工			夜間（20時～6時）	時間		1			
その他				式		1			
土工				式		1			
機械掘削積込（地山）			土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		1			
機械掘削積込（地山）			土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3）	m3		1			
人力掘削			土砂 現場制約あり	m3		1			
機械床掘			土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3		1			

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械床掘			ｸｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）		m3		1		
人力床掘			土砂 現場制約あり		m3		1		
機械埋戻			土砂 上記以外（小規模） ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3（平積0.20m3）		m3		1		
機械埋戻			ｸｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土		m3		1		
人力埋戻			土砂 締固め有り		m3		1		
機械盛土			土砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3（平積0.20m3）		m3		1		
人力盛土					m3		1		
機械埋戻			ｸｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40		m3		1		

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械埋戻			ｸｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40	m3		1		
人力埋戻			RC-40	m3		1		
土砂等運搬（施工パッケージ）			土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km	m3		1		
土砂等運搬（施工パッケージ）			土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km	m3		1		
土砂等運搬（施工パッケージ）			土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力4km	m3		1		
取壊し・運搬工				式		1		
舗装版切断（施工パッケージ）			アスファルト舗装版 15cm以下	m		1		
舗装版切断（施工パッケージ）			コンクリート舗装版 15cm以下	m		1		

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
構造物とりこわし工（標準単価）			無筋構造物	機械施工	低騒音・低振動対策無し	m3		1		
構造物とりこわし工（標準単価）			無筋構造物	人力施工		m3		1		
As舗装版破碎・積込			山積0.13m3（平積0.10m3）		m2		1			
As舗装版破碎・積込			山積0.28m3（平積0.20m3）		m2		1			
As舗装版破碎・積込			人力施工		m2		1			
アスファルト塊運搬費			As塊		m3		1			
コンクリート塊運搬費			無筋Con塊		m3		1			
コンクリート塊運搬費			鉄筋Con塊		m3		1			

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		1		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
擁壁工				式		1		
練石積工			裏込コンクリート（t=10cm）水抜きパイプ設置 現場雑石流用	m2		1		
舗装工				式		1		
不陸整正			補足材なし	m2		1		
不陸整正			補足材t=3cm（RC-40）再生材	m2		1		

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			補足材t=3cm（M-30）粒度調整碎石	m2		1		
路盤工			車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材	m2		1		
路盤工			車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材	m2		1		
路盤工			車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石	m2		1		
表層工			機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2		1		
表層工			機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2		1		
表層工			人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2		1		
表層工			人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2		1		

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工（オーバーレイ）			機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2		1		
表層工（オーバーレイ）			人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2		1		
アスカーブ（施工パッケージ）			再生細粒度アスファルト混合物13	m		1		
コンクリート舗装			18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2		1		
コンクリート舗装			21-8-25（20）（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2		1		
コンクリート舗装			21-8-25（20）（高炉） 12cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2		1		
コンクリート舗装			21-8-25（20）（高炉） 15cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2		1		
コンクリート工・石材等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート工			18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3		1		
コンクリート工			18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3		1		
コンクリート工			18-8-25（20）（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3		1		
コンクリート工			18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3		1		
モルタル練工（施工パッケージ）			高炉1：3	m3		1		
型枠工			一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2		1		
型枠工			一般型枠 小型構造物	m2		1		
型枠工			均しコンクリート	m2		1		

工事数量総括表

	工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
埋設型枠設置工（ ）	KC70-4相当品 材工共300用	m2		1			
基礎砕石工	RC-40 再生材 t=10cm	m2		1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3		1			
粒度調整砕石	M-30	m3		1			
山土	盛土用（現場渡し）	m3		1			
埋め戻し用砂		m3		1			
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm （SD295A） 施工規模10ト未満	kg		1			
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 90mm以上 100mm未満	孔		1			

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 180mm以上 200mm未満	孔		1			
ダンプトラック運転費	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間		1			
ダンプトラック運転費	4t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間		1			
法面保護工		式		1			
土のう工	側面並べ ビニル袋	m2		1			
土のう工	小口並べ ビニル袋	m2		1			
大型土のう工	製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋		1			
大型土のう工	撤去	袋		1			

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	小規模修繕工事（磯部町・前期）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面保護工			植生土のう工	m2		1		
法面整形(切土部)			現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約有り	m2		1		
道路巡視工				式		1		
道路巡視工			通常（6時～20時）	時間		1		
道路巡視工			夜間（20時～6時）	時間		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	小規模修繕工事（磯部町・前期）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		