



























志摩のり人工採苗施設		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
単管一本足場	併用30日 10m未満	347.2	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0009
内部仕上げ足場 (手すり先行方式)	供用15日	289.7	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
防音シート張り	併用30日	347.2	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (単管一本足場)		347.2	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		347.2	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	289.7	m <sup>2</sup>			
計						

志摩のり人工採苗施設		環境配慮改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石綿除去	仮設養生費 1ﾊﾞﾙ3用	1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け		289.7	m <sup>2</sup>			
計						
石綿含有成形板除去		1	式			別紙 00-0011
屋根スレート撤去		342	m <sup>2</sup>			
壁スレート撤去		345	m <sup>2</sup>			
計						
ｽｽﾞｽﾄ対策費	1ﾊﾞﾙ3	1	式			別紙 00-0012
半面型防塵マスク		4	個			
ﾌｲﾙﾀ		4	個			
防護ｶﾞﾈ		4	個			
化学防護服		4	個			
化学防手袋		1	袋			
計						
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	1	式			別紙 00-0013
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	10	m <sup>3</sup>			
計						





