

工事数量総括表

		工事名	準用河川桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		25		
盛土工				式		1		
盛土			流用土	m3		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		42		

工事数量総括表

		工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	m3		24		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		39		
法覆護岸工				式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1		
コンクリート(間知)ブロック積			ブロック規格JIS滑面	m2		44		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3		15		
現場打天端コンクリート			コンクリート規格18-8-25(高炉)	m		16		

工事数量総括表

		工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打基礎コンクリート			コンクリート規格各種;底幅42cm;高さ23cm		m		16		
現場打小口止コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)		基		1		
現場打小口止コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)		基		1		
すりつけ工			練石積、控え35cm、玉石流用		m2		4		
すりつけ工			練石積、控え35cm、玉石流用		m2		3		
構造物撤去工					式		1		
構造物取壊し工					式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		0.3		

工事数量総括表

		工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
仮設工				式		1			
工事用道路工				式		1			
工事用道路工				式		1			
締切排水工				式		1			
締切排水工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	準用河川脛山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				t		0.9		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			