

## 工事数量総括表

		工事名	市道西浜線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		21		
作業土工				式		1		
床掘			土質土砂	m3		4		
埋戻し			土質区分土砂;土質流用土(良質土)	m3		3		
残土処理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道西浜線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		22		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格U型側溝規格：240	m		0.6		
自由勾配側溝			側溝規格横断用VS250×300	m		3		
集水桝・マンホール工				式		1		
プラスチック集水桝			桝規格250×250A	基		1		
構造物撤去工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道西浜線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		210		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		8		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道西浜線 舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		8		
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		210		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		210		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		4		

## 工事数量総括表

		工事名	市道西浜線	舗装工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道西浜線 舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			