

工事名称 令和8年度 水道用資機材倉庫新築工事

工事場所 志摩市 磯部町 地内











































































水道用資機材倉庫		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	46.9	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	46.9	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 併用30日 12m未満	159	m <sup>2</sup>			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場 併用30日 階高4.0m以下	46.9	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0005
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 併用30日	159	m <sup>2</sup>			
養生費	躯体・仕上	46.9	m <sup>2</sup>			
計						



水道用資機材倉庫		土工事		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	(機械)	1	式			別紙 00-0008
すきとり	積み込み共 H300程度	12.2	m3			
計						
根切り	(機械、布)	1	式			別紙 00-0009
根切り	小規模土工 -	19.4	m3			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0010
床付け	つば,布掘り	51.5	m <sup>2</sup>			
計						
埋戻し	(発生土)	1	式			別紙 00-0011
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.4	m3			
計						
発生土処理	(機械) 既設池に投入	1	式			別紙 00-0012
敷きならし	締め固め共	20.2	m3			
計						





水道用資機材倉庫		外構工事		外構		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	外構盛土部分 (機械)	1	式			別紙 00-0018
すきとり	積み込み共 H300程度	26	m3			
計						
根切り	ブロック塀基礎 (機械、布)	1	式			別紙 00-0019
根切り	小規模土工 -	13	m3			
計						
埋戻し	(発生土)	1	式			別紙 00-0020
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9	m3			
計						
発生土処理	(機械) 既設池に投入	1	式			別紙 00-0021
敷きならし	締め固め共	30	m3			
計						
碎石地業 (ブロック塀基礎下)	t = 100	1	式			別紙 00-0022
砂利地業	再生クラッシュ	1	m3			
計						



水道用資機材倉庫		外構工事		外構		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工事	ブロック塀基礎	1	式			別紙 00-0025
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	7.2	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	11.8	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	19	m <sup>2</sup>			
面木		36.1	m			
計						
左官工事	ブロック塀+基礎	1	式			別紙 00-0026
基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	16.4	m			
コンクリート打放し補修	基礎巾木	3.3	m <sup>2</sup>			
コンクリートブロック積	W150	13	m <sup>2</sup>			
笠木刎外塗り	金ごて 糸幅200	16.4	m			
計						
構内舗装		1	式			別紙 00-0027
アスファルト舗装	A-5-15 表層(再生密粒度アスコン) 路盤(再生クマツパーラ RC-40)	44	m <sup>2</sup>			
計						

水道用資機材倉庫		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0028
DV電線 (材料費)	3.2mm -3R	13	m			
DV電線 (施工費)	3.2mm -3R 1径間	13	1径間			
EM-IE電線	1.6mm × 1本	2	m			
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	21	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0029
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装無)	1	m			
ねじなし電線管 (E)	E(25) 露出(塗装無)	14	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	8	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0030
プルボックス	プルボックス 200×200×100	1	個			
計						

水道用資機材倉庫		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0031
EM-IE電線	1.6mm × 1本	84	m			
EM-IE電線	2.0mm × 1本	40	m			
IV電線(PF管内)	1.6mm × 1本	2	m			
IV電線(PF管内)	2.0mm × 1本	10	m			
EM-IE電線 (線び内)	1.6mm × 1本	10	m			
EM-IE電線 (線び内)	2.0mm × 1本	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0032
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用2方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	219(E19,16) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	1	個			
計						





