

工事名称	文岡中学校屋内運動場照明設備LED化工事
工事場所	志摩市阿児町地内

[illegible]

[illegible]

[illegible]

文岡中学校		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場 簡易型移動式足場	8.4m	1	式			別紙 00-0050
ローリングタワー	3.6m×3.6m 5段	2	台			
計						
ローリングタワー 押し手間		1	式			別紙 00-0052
ローリングタワー 押し手間		10	日			
計						
内部仕上足場 簡易型移動式足場	4.4m	1	式			別紙 00-0049
ローリングタワー	1.8m×1.8m 3段	1	台			
計						
養生	複 雑 RC・SRC造 地上階	1	式			別紙 00-0044
床養生	ブルーシート・ベニヤ板敷	258	m ²			
養生(内部改修)	ベニヤ板敷を除くブルーシート敷	889	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-0045
整理清掃後片付け		5	人工			
計						

[illegible]

文岡中学校		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0028
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	13	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	4	個			
HID灯器具 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	28	個			
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	28	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 86W × 1 再使用しない	10	個			
Hf蛍光灯器具 (照明制御)撤去	埋込形 FHF 86W × 1 再使用しない	10	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W × 2 再使用しない	13	個			
Hf蛍光灯器具 (照明制御)撤去	埋込形 FHF 32W × 2 再使用しない	13	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W × 1 再使用しない	14	個			
Hf蛍光灯器具 (照明制御)撤去	埋込形 FHF 32W × 1 再使用しない	14	個			
昇降機盤撤去		1	式			
計						

