

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事	当初		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持工事				式		1		
市道桧山路浜島線				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		763		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		12		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		18		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		108		

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線消去			施工方法区分削取り式	m		25		
市道中央道線他1線				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		11		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚2.0mm;排水性舗装無し	m		153		
市道昭和通り線				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		324		

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		16		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚2.0mm;排水性舗装無し	m		28		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		18		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道交通安全対策工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		