

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード		
								配置人員 A	配置人員 B	交替要員 A	交替要員 B	計上人員 A	計上人員 B			
道路維持工事																
市道桧山路浜島線																
区画線工																
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し															
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=熔融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 熔融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	763	m				1	1		0	0			
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し															
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=熔融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 熔融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	12	m				1	1		0	0			
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し															
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=熔融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 熔融式塗料規格=含有量15～18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	18	m				1	1		0	0			
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し															

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員 A	B	交替人員 A	B	計上人員 A	B	
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=白； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	19	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=白； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	108	m			1	1	0	0			
区画線消去	施工方法区分削取り式													
		区画線消去	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=削取り式； 豪雪補正の有無=無し； 時間的制約の有無=無し； 費用の内訳=全ての費用	25	m			1	1	0	0			
市道中央道線他1線														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=実線 15cm； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=白； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	11	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚2.0mm；排水性舗装無し													
		区画線設置	緑, 幅15cm, 実線, 厚2.0mm, 昼間施工	153	m			1	1	0	0			
市道昭和通り線														
区画線工														

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替人員	計上人員				
A	B	A	B	A	B									
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	324	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	16	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚2.0mm;排水性舗装無し													
		区画線設置	緑, 幅30cm, 実線, 厚2.0mm, 昼間施工	28	m			1	1	0	0			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	18	m			1	1	0	0			
						計								