

工事数量総括表

	工事名	神明地区防火水槽 撤去工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		48			
床掘り	土質土砂	m3		100			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		20			
埋戻し		式		1			

工事数量総括表

	工事名	神明地区防火水槽 撤去工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土	m3		160			
不足土		式		1			
不足土	不足土	m3		33			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約有り	m2		40			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
人工張芝	芝種類野芝;施工規模	m2		40			

工事数量総括表

		工事名 神明地区防火水槽 撤去工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
排水構造物工			式		1			
管渠工			式		1			
暗渠排水管		作業区分据付・撤去;管種別直管;管径50~150mm(再利用)	m		6			
ソケット		VP 75	個		1			
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
アスファルト舗装工			式		1			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		41			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
神明地区防火水槽 撤去工事						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスフ(13); 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超	m2		41		
付帯工		式		1		
防災倉庫移設		式		1		
防災倉庫移設		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m		6		
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚4cm	m2		41		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
神明地区防火水槽 撤去工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		4		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		27		
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3		2		
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		27		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		27		

工事数量総括表

	工事名	神明地区防火水槽 撤去工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表

		工事名 神明地区防火水槽 撤去工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			