

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路改良														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=小規模(標準)	48	m ³			1	1	1	0			
床掘り	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 費用の内訳=全ての費用	100	m ³			1	1	1	0			
路床盛土工														
路床盛土	施工幅員2.5m未満													
		路床盛土	施工幅員=2.5m未満	20	m ³			1	1	1	0			
埋戻し														
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土													
		埋戻し	施工方法=上記以外(小規模); 土質=土砂; 費用の内訳=全ての費用	160	m ³			1	1	1	0			
法面整形工														
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約有り													
		法面整形	整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=有り; 現場制約の有無=有り; 土質=砂及び砂質土、粘性土; 費用の内訳=全ての費用	40	m ²			1	1	1	0			
法面工														
植生工														
人工張芝	芝種類野芝;施工規模													
		人工張芝		40	m ²			1	1	1	0			
排水構造物工														
管渠工														
暗渠排水管	作業区分据付・撤去;管種別直管;管径50~150mm(再利用)													
		暗渠排水管	作業区分=据付・撤去; 管種別=直管; 呼び径=50~150mm; 費用の内訳=全ての費用	6	m			1	1	1	0			
舗装														
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm													
		上層路盤(車道・路肩部)	材料=路盤材(碎石各種); 全仕上り厚(実数入力)=100mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用	41	m ²			1	1	1	0			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超													

