

数量計算書

伐採工 枝払い 積込含む	※市道中山1号線 A= 860.0 × 6.0	= 5160.00	m2	5160.0
	※市道片田御座線 A= 1396.0 × 6.0	= 8376.00	m2	8376.0
	※市道阿津里線 A= 1026.0 × 6.0	= 6156.00	m2	6156.0
処分工 運搬	※市道中山1号線 V= 5160.0 × 0.02	= 103.20	m3	103.2
	※市道片田御座線 V= 8376.0 × 0.02	= 167.52	m3	167.5
	※市道阿津里線 V= 6156.0 × 0.02	= 123.12	m3	123.1
受入料金	※市道中山1号線 V= 5160.0 × 0.02	= 103.20	空m3	103.2
	※市道片田御座線 V= 8376.0 × 0.02	= 167.52	空m3	167.5
	※市道阿津里線 V= 6156.0 × 0.02	= 123.12	空m3	123.1
仮設工 移動式足場工 (作業床高さ8m)	※市道中山1号線 N= 1.00	= 1.00	式	1.0
	※市道片田御座線 N= 1.00	= 1.00	式	1.0
	※市道阿津里線 N= 1.00	= 1.00	式	1.0
交通管理工 交通誘導警備員A・B	N= 1.00	= 1.00	式	1.0