

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00612515
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00846919
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00830412
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00913132
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00865719
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00953758
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.05248422
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00352432
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00510261
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00322260
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00206617
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00299058
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00188918
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02853021
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00112525
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00138203
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00716878
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00797580
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01044549
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01209622
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00786575
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01163769
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00159296
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00222024
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01475574
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01695672
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01530599

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（ササラ）	0.01979966
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00189559
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00255039
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01833234
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01906600
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035491
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00082628
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022010
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051173
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047138
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00114543
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00120595
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00169109
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00221749
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	42	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01291242
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	43	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01370110
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00124722
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00147649
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00799873
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00876724
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00674325
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00957427
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01017954
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00818306
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	52	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00097210
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	53	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00061903
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	54	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00565377

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	55	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00778138
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	56	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00113626
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	57	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00244676
その他	土工	人力掘削	58	m3			0.1	m3	砂質土	0.00565102
その他	土工	機械床掘	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00201206
その他	土工	機械床掘	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00299700
その他	土工	人力掘削（床掘）	61	m3			0.1	m3	砂質土	0.00912857
その他	土工	機械埋戻	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00358485
その他	土工	機械埋戻	63	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00355917
その他	土工	人力埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00667447
その他	土工	人力盛土	65	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00578033
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00635808
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00644796
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.00988607
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	69	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00165624
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	70	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00322444
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00322444
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	72	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00063462
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	73	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00115643
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	74	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00771535
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	75	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03173998
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	76	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00053099
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	77	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00047596
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	80	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00269987
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	As塊	0.00538598
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	80	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00538598
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00567670

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	82	m3			0.1	m3	As塊	0.00258615
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	83	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00258615
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00320976
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	85	m2			0.1	m2	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02639343
その他	舗装工	不陸整正工	86	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00015682
その他	舗装工	不陸整正工	87	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00024761
その他	舗装工	不陸整正工	88	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm M-30	0.00034115
その他	舗装工	路盤工（車道）	89	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00058876
その他	舗装工	路盤工（車道）	90	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00073549
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00089782
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	92	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00205608
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	93	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00172777
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	94	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00291263
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	95	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00258432
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	96	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00131509
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	97	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00217072
その他	舗装工	アスカープ工	98	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00132426
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00592706
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00640119
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00778414
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	102	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03758175
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	103	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03758175
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04278156
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04278156
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	106	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09198265
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	107	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00898367
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	108	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00810695

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00457070
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	110	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00595274
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	111	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00126923
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	112	m3			0.1	m3	RC-40	0.00229269
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	113	m3			0.1	m3	M-30	0.00467708
その他	コンクリート工・石材等	山土	114	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00220098
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	115	m3			0.1	m3		0.00348489
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	116	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00016599
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	117	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00634341
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	118	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00840866
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運搬費	119	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00163881
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	120	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土	0.00996861
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	121	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土	0.01210539
その他	法面保護工	大型土のう工	122	袋			1	袋	製作、設置、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00961095
その他	法面保護工	大型土のう工	123	袋			1	袋	撤去	0.00090332
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	124	m2			0.1	m2		0.01456316
その他	道路巡視工	道路巡視工	125	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00360135
その他	道路巡視工	道路巡視工	126	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00466516
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										