

数 量 計 算 書

環境保全業務				
名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量
除草工(神路ダム)			式	1
神路ダム 除草、集草(人力)、梱包、積込・荷卸(総合)	ハントガイト式(刈幅150cm)梱包無し、ダンプトラック	(法面) 除草等面積集計表(箇所別)より 6,656[m2] + 5,936[m2] = 12,592	m2	12,592
神路ダム 除草、集草(人力)、梱包、積込、荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm)、梱包無し、ダンプトラック	(一般(導水管路敷除く)) 除草等面積集計表(箇所別)より 94[m2] + 1,372[m2] + 1,114[m2] + 1,808[m2] = 4,388	m2	4,388
神路ダム 除草、集草(人力)、梱包、積込、荷卸(総合)	人力 梱包無し ダンプトラック	(草抜き 法面) 除草等面積集計表(箇所別)より 1,238[m2] = 1,238	m2	1,238
神路ダム 運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	(法面・一般 堤防除草扱い) 運搬距離 = 18.8km (22.0km以下) 12,592[m2] + 4,388[m2] + 1,238[m2] = 18,218	m2	18,218
神路ダム 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護なし ダンプトラック	(道路) 除草等面積集計表(箇所別)より 運搬距離 = 18.8km (19.5km以下) 190[m2] = 190	m2	190
神路ダム 散在塵芥処理工	収集、集積・積込	(散在塵芥処理) 除草等面積集計表(箇所別)より 1,372[m2] + 2474[m2] = 3,846	m2	3,846
神路ダム 路肩清掃工		(路肩清掃工) 神路ダム平面図(図面番号2)より 1,965[m] × 2 両側 ÷ 1,000 = 3.93	km	3.93
神路ダム 側溝清掃工		(側溝清掃工) 神路ダム平面図(図面番号2)より 運搬距離 = 2.2km (2.5km以下) 1,965[m] = 1,965	m	1,965
除草工(神路ダム(導水管路敷))			式	1
導水管路敷 除草、集草(人力)、梱包積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm)、梱包無し、ダンプトラック	(一般) 除草等面積集計表(箇所別)より 391[m2] = 391	m2	391
導水管路敷 運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	(一般 堤防除草扱い) 運搬距離 = 18.8km (22.0km以下) 391[m2] = 391	m2	391

数 量 計 算 書

環境保全業務				
名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量
除草工(磯部浄水場)			式	1
磯部浄水場(場内、周辺) 除草、集草(人力)、梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm)、梱包無し、ダンプトラック	(一般・法面) 除草等面積集計表(箇所別)より 1,266[m2] + 14,597[m2] = 15,863	m2	15,863
磯部浄水場(場内、周辺) 運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	(一般・法面 堤防除草扱い) 運搬距離= 17.6km (22.0km以下) 15,863[m2] = 15,863	m2	15,863
除草工(場外施設等)			式	1
恵利原調整池周辺 除草、集草(人力)、梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm)、梱包無し、ダンプトラック	(一般) 除草等面積集計表(箇所別)より 280[m2] = 280	m2	280
恵利原調整池周辺 運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	(一般 堤防除草扱い) 運搬距離= 17.8km (22.0km以下) 280[m2] = 280	m2	280
恵利原調整池周辺 除草、集草(人力) 梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm)、梱包無し、ダンプトラック	(道路扱い) 除草等面積集計表(箇所別)より 運搬距離= 17.8km (19.5km以下) 820[m2] = 820	m2	820
恵利原調整池 側溝清掃		(側溝清掃) 除草等面積集計表(箇所別)より 蓋なし 運搬距離= 1.7km (2.0km以下) 195[m] = 195	m	195
恵利原調整池周辺 タンク周り除草	平均幅20cm	(道路扱い) 除草等面積集計表(箇所別)より 運搬距離= 17.8km (19.5km以下) 422[m] = 422	m	422
送水管路敷(2系池田川左岸) 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護なし ダンプトラック	(道路) 除草等面積集計表(箇所別)より 運搬距離= 14.4km (14.5km以下) 1,504[m2] = 1,504	m2	1,504
送水管路敷(2系穴川) 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護なし ダンプトラック	(道路) 除草等面積集計表(箇所別)より 運搬距離= 13.3km (14.5km以下) 1,284[m2] = 1,284	m2	1,284
送水管路敷(鵜方) 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護なし ダンプトラック	(道路) 除草等面積集計表(箇所別)より 運搬距離= 8.6km (11.5km以下) 376[m2] = 376	m2	376

数量計算書

環境保全業務				
名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量
神明ポンプ所 除草、集草(人力)、梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm)、梱包無し、ダンプトラック	(一般) 除草等面積集計表(箇所別)より 692[m2] = 692	m2	692
神明ポンプ所 運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	(一般 堤防除草扱い) 運搬距離= 7.0km (7.5km以下) 692[m2] = 692	m2	692
樹木管理工(神路ダム・磯部浄水場)			式	1
磯部浄水場(場内、周辺) 軽せん定	幹周30cm未満	(機械刈り) 樹木管理数量集計表(箇所別・1回目のみ)より 1[本] = 1	本	1
磯部浄水場(場内、周辺) 軽せん定	幹周30cm以上60cm未満	(機械刈り) 樹木管理数量集計表(箇所別・1回目のみ)より 1[本] = 1	本	1
磯部浄水場(場内、周辺) 軽せん定	幹周60cm以上90cm未満	(機械刈り) 樹木管理数量集計表(箇所別・1回目のみ)より 1[本] = 1	本	1
磯部浄水場(場内、周辺) 軽せん定	幹周90cm以上120cm未満	(機械刈り) 樹木管理数量集計表(箇所別・1回目のみ)より 1[本] = 1	本	1
磯部浄水場(場内、周辺) 軽せん定	幹周120cm以上150cm未満	(機械刈り) 樹木管理数量集計表(箇所別・1回目のみ)より 2[本] = 2	本	2
磯部浄水場(場内、周辺) 寄植せん定 機械刈り	1.5m未満	(機械刈り) 樹木管理数量集計表(箇所別・1回目のみ)より 86[m2] = 86	m2	86