

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00657677
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00927020
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00935322
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.01034942
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	5	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品 基礎なし	0.05543672
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	6	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00366657
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	7	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00550678
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00348117
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	9	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00214921
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	10	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00322843
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00204037
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	12	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02876990
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	13	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定サイクル製品	0.00122588
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	14	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00151183
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00722153
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00803325
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01051545
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01217579
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00792256
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01171458
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定サイクル製品	0.00181622
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00253109
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01494301
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01715679
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01540421
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01992401
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036804

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00090765
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022783
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00056267
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	31	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01427888
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	32	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01508137
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	33	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00129137
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	34	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00153120
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	35	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00825371
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	36	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00905805
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	37	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00696787
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	38	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00986054
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	39	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01051545
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	40	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00844372
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	41	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00100542
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	42	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00063646
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	43	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00581025
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	44	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00801204
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	45	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00123141
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	46	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00262517
その他	土工	人力掘削	47	m3			0.1	m3	砂質土	0.00587574
その他	土工	機械床掘	48	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00213999
その他	土工	機械床掘	49	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00311313
その他	土工	人力掘削（床掘）	50	m3			0.1	m3	砂質土	0.00949158
その他	土工	機械埋戻	51	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00377357
その他	土工	機械埋戻	52	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00370162
その他	土工	人力埋戻	53	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00694296
その他	土工	機械盛土	54	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00082740

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	人力盛土	55	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00601226
その他	土工	機械埋戻	56	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00767997
その他	土工	機械埋戻	57	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00776944
その他	土工	人力埋戻	58	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01101355
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00177840
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00343412
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	61	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00343412
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	62	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00067613
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	63	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00122219
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物ととりこわし工(標準単価)	64	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00807291
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物ととりこわし工(標準単価)	65	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03308677
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	66	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055068
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	67	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049626
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	68	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00281888
その他	取壊し工・運搬工	As塊運搬工	69	m3			0.1	m3	As塊	0.00579641
その他	取壊し工・運搬工	Co塊運搬工	70	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00579641
その他	取壊し工・運搬工	Co塊運搬工	71	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00610819
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	72	m3			0.1	m3	As塊	0.00260119
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	73	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00260119
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	74	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00322843
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	75	m2			0.1	m2	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02817956
その他	舗装工	不陸整正工	76	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00016696
その他	舗装工	不陸整正工	77	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00029333
その他	舗装工	不陸整正工	78	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm M-30	0.00038833
その他	舗装工	路盤工(車道)	79	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00072686
その他	舗装工	路盤工(車道)	80	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00093348
その他	舗装工	路盤工(車道)	81	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00103863

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	82	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00257813
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	83	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00215567
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	84	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00347379
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	85	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00305133
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	86	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00162436
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	87	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00252002
その他	舗装工	アスカープ工	88	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00154780
その他	舗装工	コンクリート舗装工	89	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00626776
その他	舗装工	コンクリート舗装工	90	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00677416
その他	舗装工	コンクリート舗装工	91	m2			0.1	m2	12cm厚 金網有り	0.00737465
その他	舗装工	コンクリート舗装工	92	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00826109
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	93	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03806778
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	94	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03806778
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	95	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04348231
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	96	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04348231
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	97	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09620715
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	98	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00960227
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	99	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00863927
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	100	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00491367
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	101	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00608697
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	102	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00142604
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	103	m3			0.1	m3	RC-40	0.00322843
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	104	m3			0.1	m3	M-30	0.00562669
その他	コンクリート工・石材等	山土	105	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00405860
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	106	m3			0.1	m3		0.00534997
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工	107	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 一般構造物	0.00033207
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	108	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00669484

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	109	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00888371
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	110	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00192507
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	111	時間			0.1	時間	4t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00279028
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	112	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01136407
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	113	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01380845
その他	法面保護工	大型土のう工	114	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01165001
その他	法面保護工	大型土のう工	115	袋			1	袋	撤去	0.00094455
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	116	m2			0.1	m2		0.01596688
その他	法面保護工	法面整形（切土部）	117	m2			0.1	m2		0.00153027
その他	法面保護工	法面整形（盛土部）	118	m2			0.1	m2		0.00142235
その他	道路巡視工	道路巡視工	119	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00367672
その他	道路巡視工	道路巡視工	120	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00477807
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										