

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00659801
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00930014
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00938342
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.01038284
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用	5	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品 基礎なし	0.05561576
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	6	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00367841
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	7	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00552456
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00349241
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	9	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00215615
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	10	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00323885
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00204696
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	12	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02886282
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	13	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定サイクル製品	0.00122984
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	14	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00151671
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00724485
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00805920
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01054941
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01221511
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00794815
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01175241
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定サイクル製品	0.00182209
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00253926
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マク入	0.01499127
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マク入	0.01721220
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01545396
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01998836
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00036923

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00091058
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022857
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00056449
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	31	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01432499
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	32	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01513008
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	33	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00129554
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	34	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00153614
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	35	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00828036
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	36	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00908730
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	37	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00699037
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	38	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00989239
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	39	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01054941
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	40	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00847099
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	41	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00100867
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	42	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00063852
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	43	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00582901
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	44	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00803791
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	45	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00123539
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	46	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00263365
その他	土工	人力掘削	47	m3			0.1	m3	砂質土	0.00589472
その他	土工	機械床掘	48	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00214690
その他	土工	機械床掘	49	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00312318
その他	土工	人力掘削（床掘）	50	m3			0.1	m3	砂質土	0.00952223
その他	土工	機械埋戻	51	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00378576
その他	土工	機械埋戻	52	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00371358
その他	土工	人力埋戻	53	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00696539
その他	土工	機械盛土	54	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00083007

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	人力盛土	55	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00603167
その他	土工	機械埋戻	56	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00770477
その他	土工	機械埋戻	57	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00779453
その他	土工	人力埋戻	58	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01104912
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00178415
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00344522
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	61	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00344522
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	62	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00067831
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	63	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00122614
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物ととりこわし工(標準単価)	64	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00809899
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物ととりこわし工(標準単価)	65	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03319363
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	66	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055246
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	67	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049786
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	68	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00282798
その他	取壊し工・運搬工	As塊運搬工	69	m3			0.1	m3	As塊	0.00475741
その他	取壊し工・運搬工	Con塊運搬工	70	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00475741
その他	取壊し工・運搬工	Con塊運搬工	71	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00501375
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	72	m3			0.1	m3	As塊	0.00260959
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	73	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00260959
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	74	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00323885
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	75	m2			0.1	m2	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02827057
その他	舗装工	不陸整正工	76	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00016750
その他	舗装工	不陸整正工	77	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00029427
その他	舗装工	不陸整正工	78	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm M-30	0.00038959
その他	舗装工	路盤工(車道)	79	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00072920
その他	舗装工	路盤工(車道)	80	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00093649
その他	舗装工	路盤工(車道)	81	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00104199

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	82	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00258646
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	83	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00216263
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	84	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00348501
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	85	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00306118
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	86	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00162961
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	87	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00252816
その他	舗装工	アスカープ工	88	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00155280
その他	舗装工	コンクリート舗装工	89	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00628800
その他	舗装工	コンクリート舗装工	90	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00679604
その他	舗装工	コンクリート舗装工	91	m2			0.1	m2	12cm厚 金網有り	0.00739847
その他	舗装工	コンクリート舗装工	92	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00828777
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	93	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03819072
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	94	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03819072
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	95	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04362274
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	96	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04362274
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	97	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09651786
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	98	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00963328
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	99	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00866717
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	100	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00492954
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	101	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00610663
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	102	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00143065
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	103	m3			0.1	m3	RC-40	0.00323885
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	104	m3			0.1	m3	M-30	0.00564486
その他	コンクリート工・石材等	山土	105	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00407170
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	106	m3			0.1	m3		0.00536724
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工	107	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 一般構造物	0.00033314
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	108	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00671646

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	109	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00891240
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	110	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00193128
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	111	時間			0.1	時間	4t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00279930
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	112	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01140077
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	113	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01385304
その他	法面保護工	大型土のう工	114	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01168764
その他	法面保護工	大型土のう工	115	袋			1	袋	撤去	0.00094760
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	116	m2			0.1	m2		0.01601845
その他	法面保護工	法面整形（切土部）	117	m2			0.1	m2		0.00153522
その他	法面保護工	法面整形（盛土部）	118	m2			0.1	m2		0.00142695
その他	道路巡視工	道路巡視工	119	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00368859
その他	道路巡視工	道路巡視工	120	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00479350
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										