

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当 初 数 量		摘 要
地 質 業 務				式	1		
	機械ボーリング			式	1		
		土質ボーリング	φ66 粘性土・シルト	m	6		
		土質ボーリング	φ66 砂・砂質土	m	18		
		土質ボーリング	φ66 礫混じり土砂	m	48		
		土質ボーリング	φ66 軟岩	m	30		
	サウンディング 及び原位置試験			式	1		
		標準貫入試験	粘性土・シルト	回	6		
		標準貫入試験	砂・砂質土	回	18		
		標準貫入試験	礫混じり土砂	回	48		
		標準貫入試験	軟岩	回	30		
		孔内水平載荷試験	普通載荷	回	3		
	室内土質試験			式	1		
	(物理的性質試験)	土粒子の密度試験		試料	6		
		土の含水比試験		試料	6		
		土の粒度試験 (1)	粘性土	試料	6		
		土の粒度試験 (2)	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	66		
		土の液性限界試験	粘性土	試料	6		
		土の塑性限界試験	粘性土	試料	6		
	総合解析			式	1		
		解析等調査	資料とりまとめ 断面図等の作成	式	1		
	電子成果品作成 費			式	1		
		電子成果品作成費		式	1		
	検定費等			式	1		
		検定費等		本	6		

数量総括表(2)

[illegible]