

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00665169
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00937581
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00945977
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.01046732
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	5	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品 基礎なし	0.05606828
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	6	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00370834
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	7	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00556951
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00352083
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	9	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00217370
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	10	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00326521
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00206361
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	12	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（サザラ）	0.02909767
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	13	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定サイクル製品	0.00123985
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	14	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00152905
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 240用 （鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00730380
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 300用 （鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00812477
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用 （鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01063525
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用 （鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01231450
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用 （鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.00801282
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用 （鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01184804
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定サイクル製品	0.00183691
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00255992
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 250用 （タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01511325
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 300用 （タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01735225
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用 （鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.01557971
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用 （鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザラ）	0.02015100
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00037223
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00091799

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00023043
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00056908
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	31	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01444155
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	32	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01525318
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	33	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00130608
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	34	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00154864
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	35	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00834774
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	36	m			0.1	m	H= 800（プレキャストCoフロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00916124
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	37	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00704725
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	38	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00997288
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	39	m			0.1	m	H=1100（プレキャストCoフロック建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01063525
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	40	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00853992
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	41	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00101688
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	42	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00064371
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	43	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00587644
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	44	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00810331
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	45	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00124544
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	46	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00265508
その他	土工	人力掘削	47	m3			0.1	m3	砂質土	0.00594268
その他	土工	機械床掘	48	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00216437
その他	土工	機械床掘	49	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00314859
その他	土工	人力掘削（床掘）	50	m3			0.1	m3	砂質土	0.00959971
その他	土工	機械埋戻	51	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00381656
その他	土工	機械埋戻	52	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00374379
その他	土工	人力埋戻	53	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00702206
その他	土工	機械盛土	54	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00083683
その他	土工	人力盛土	55	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00608075
その他	土工	機械埋戻	56	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00776746

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻	57	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00785796
その他	土工	人力埋戻	58	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01113902
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00179866
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00347325
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	61	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00347325
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	62	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00068383
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	63	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00123611
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	64	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00816489
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	65	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03346371
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.13m3)	66	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055695
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(山積0.28m3)	67	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050191
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破砕・積込(人力)	68	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00285099
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	69	m3			0.1	m3	As塊	0.00213171
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	70	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00213171
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	71	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00224646
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	72	m3			0.1	m3	As塊	0.00263082
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	73	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00263082
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	74	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00326521
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	75	m2			0.1	m2	控35cm 裏コ厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02850060
その他	舗装工	不陸整正工	76	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00016886
その他	舗装工	不陸整正工	77	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00029667
その他	舗装工	不陸整正工	78	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm m-30	0.00039276
その他	舗装工	路盤工(車道)	79	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00073542
その他	舗装工	路盤工(車道)	80	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00094411
その他	舗装工	路盤工(車道)	81	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 m-30	0.00105046
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	82	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00260750
その他	舗装工	表層工(機械舗装)	83	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00218023
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	84	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00351336

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	85	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00308609
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工 (機械)	86	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00164287
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工 (人力)	87	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00254873
その他	舗装工	アスカーブ工	88	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00156543
その他	舗装工	コンクリート舗装工	89	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00633917
その他	舗装工	コンクリート舗装工	90	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00685134
その他	舗装工	コンクリート舗装工	91	m2			0.1	m2	12cm厚 金網有り	0.00745867
その他	舗装工	コンクリート舗装工	92	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00835520
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	93	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03850146
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	94	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03850146
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	95	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04397768
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	96	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04397768
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	97	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09730319
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	98	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00971166
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	99	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00873770
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	100	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00496965
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 (I)	101	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00615632
その他	コンクリート工・石材等	基礎碎石工	102	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00144229
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	103	m3			0.1	m3	RC-40	0.00326521
その他	コンクリート工・石材等	粒調碎石	104	m3			0.1	m3	m-30	0.00569079
その他	コンクリート工・石材等	山土	105	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00410483
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	106	m3			0.1	m3		0.00541092
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工	107	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 一般構造物	0.00033585
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	108	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00677111
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	109	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00898492
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	110	時間			0.1	時間	2t (運転手なし)、支給品等運搬用	0.00194700
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	111	時間			0.1	時間	4t (運転手なし)、支給品等運搬用	0.00282207
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	112	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01149353

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	113	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01396576
その他	法面保護工	大型土のう工	114	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01178274
その他	法面保護工	大型土のう工	115	袋			1	袋	撤去	0.00095531
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	116	m2			0.1	m2		0.01614878
その他	法面保護工	法面整形（切土部）	117	m2			0.1	m2		0.00154771
その他	法面保護工	法面整形（盛土部）	118	m2			0.1	m2		0.00143856
その他	道路巡視工	道路巡視工	119	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00371861
その他	道路巡視工	道路巡視工	120	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00483251
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										