

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00616544
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00852490
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00835874
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00919139
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00871414
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.00960032
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定リサイクル製品	0.05282946
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00354750
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00513617
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00324380
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00207976
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00301025
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00190160
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02871789
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定リサイクル製品	0.00113265
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00139112
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00721593
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00802827
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01051420
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01217579
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00791750
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01171424
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定リサイクル製品	0.00160344
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定リサイクル製品	0.00223484
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01485281
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01706826
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01540667

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（ササザラ）	0.01992990
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00190806
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県認定リサイクル製品	0.00256716
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250同等品（ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01845293
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300同等品（ｸﾞｸﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 三重県認定リサイクル製品	0.01919141
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00035724
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00083172
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022155
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00051509
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	37	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047448
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	38	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00115296
排水施設工	清掃工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00121389
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	40	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm未満	0.00170221
排水施設工	清掃工	集水樹清掃	41	箇所			1	箇所	蓋有 堆積土 25cm以上	0.00223207
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	42	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01299736
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	43	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01379123
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	44	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00125543
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	45	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00148620
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00805135
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00882491
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	48	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00678761
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	49	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00963725
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01024650
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00823689
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	52	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00097849
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	53	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00062310
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	54	回			1	回	通常（6時～20時） 1時間以内	0.00569096

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	55	回			1	回	夜間（20時～6時） 1時間以内	0.00783257
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	56	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00114373
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	57	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00246285
その他	土工	人力掘削	58	m3			0.1	m3	砂質土	0.00568819
その他	土工	機械床掘	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00202530
その他	土工	機械床掘	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00301672
その他	土工	人力掘削（床堀）	61	m3			0.1	m3	砂質土	0.00918862
その他	土工	機械埋戻	62	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00360843
その他	土工	機械埋戻	63	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00358258
その他	土工	人力埋戻	64	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00671838
その他	土工	人力盛土	65	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00581835
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	山積0.28m3（平積0.20m3） RC-40	0.00639991
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	山積0.13m3（平積0.10m3） RC-40	0.00649037
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01079113
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	69	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）-4 t	0.00166713
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	70	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）-2 t	0.00324565
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	71	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00324565
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	72	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00063879
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	73	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00116404
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	74	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00776611
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（標準単価）	75	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03194876
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	76	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00053448
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	77	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00047909
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	78	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00271763
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	As塊	0.00197176
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	80	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00394352
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	81	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00415583

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	82	m3			0.1	m3	As塊	0.00324934
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	83	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00194776
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	84	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00230777
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	85	m2			0.1	m2	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ設置	0.02656704
その他	舗装工	不陸整正工	86	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00015785
その他	舗装工	不陸整正工	87	m2			0.1	m2	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00024924
その他	舗装工	不陸整正工	88	m2			0.1	m2	補足材あり t＝3cm M-30	0.00034340
その他	舗装工	路盤工（車道）	89	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00059264
その他	舗装工	路盤工（車道）	90	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00074033
その他	舗装工	路盤工（車道）	91	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00090372
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	92	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00206961
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	93	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00173914
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	94	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00293179
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	95	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00260132
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	96	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00132374
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	97	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00218500
その他	舗装工	アスカープ工	98	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00133297
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00596605
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00644329
その他	舗装工	コンクリート舗装工	101	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00783534
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	102	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03782896
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	103	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03782896
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	104	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04306298
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	105	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04306298
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	106	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09258772
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	107	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00904276
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	108	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00816027

令和7年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	109	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00460077
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	110	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00599189
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	111	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00127758
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	112	m3			0.1	m3	RC-40	0.00230777
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	113	m3			0.1	m3	M-30	0.00470785
その他	コンクリート工・石材等	山土	114	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00221546
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	115	m3			0.1	m3		0.00350781
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	116	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A）施工規模10トン未満	0.00016708
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	117	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00638514
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	118	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00846398
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運搬費	119	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00164959
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	120	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土	0.01003418
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	121	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土	0.01218502
その他	法面保護工	大型土のう工	122	袋			1	袋	製作、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.00967417
その他	法面保護工	大型土のう工	123	袋			1	袋	撤去	0.00090926
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	124	m2			0.1	m2		0.01465895
その他	道路巡視工	道路巡視工	125	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00362504
その他	道路巡視工	道路巡視工	126	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00469585
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										