

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝 240 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00662892
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00934371
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.00942738
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品	0.01043148
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	5	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県認定サイクル製品 基礎なし	0.05587631
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	6	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00369565
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	7	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00555044
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00350877
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	9	m			0.1	m	L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00216625
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	10	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00325403
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満	0.00205655
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	12	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02899804
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	13	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県認定サイクル製品	0.00123560
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	14	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00152381
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00727880
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00809695
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01059883
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01227233
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.00798538
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01180747
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県認定サイクル製品	0.00183062
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県認定サイクル製品	0.00255116
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01506150
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入	0.01729283
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01552636
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.02008200
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下	0.00037096

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下	0.00091485
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	撤去のみ 40kg/枚 以下	0.00022964
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下	0.00056713
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	31	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01439210
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	32	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01520096
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	33	m			0.1	m	Gr-C-4E（土中建込用）	0.00130161
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	34	m			0.1	m	Gr-C-2B（Co建込用）	0.00154334
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	35	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00831916
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	36	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00912987
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	37	m			0.1	m	H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00702312
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	38	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00993873
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	39	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.01059883
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	40	m			0.1	m	H=1100（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00851068
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	41	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00101340
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	42	m			0.1	m	（Co建込用） 支柱間隔3m	0.00064151
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	43	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00585632
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	44	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00807557
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	45	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00124118
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	46	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00264599
その他	土工	人力掘削	47	m3			0.1	m3	砂質土	0.00592233
その他	土工	機械床掘	48	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00215696
その他	土工	機械床掘	49	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3）	0.00313781
その他	土工	人力掘削（床掘）	50	m3			0.1	m3	砂質土	0.00956684
その他	土工	機械埋戻	51	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00380349
その他	土工	機械埋戻	52	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3（平積0.10m3） 流用土	0.00373098
その他	土工	人力埋戻	53	m3			0.1	m3	砂質土 締固め有	0.00699802
その他	土工	機械盛土	54	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3（平積0.20m3）	0.00083396

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	人力盛土	55	m3			0.1	m3	砂質土 施工幅2.5m未満	0.00605993
その他	土工	機械埋戻	56	m3			0.1	m3	山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40	0.00774087
その他	土工	機械埋戻	57	m3			0.1	m3	山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40	0.00783105
その他	土工	人力埋戻	58	m3			0.1	m3	締固め有 RC-40	0.01110088
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	59	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t	0.00179250
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	60	m3			0.1	m3	砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t	0.00346136
その他	土工	トラック土砂運搬 残土処理	61	m3			0.1	m3	砂質土 人力 -2 t	0.00346136
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	62	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00068149
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	63	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00123188
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	64	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工	0.00813693
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(標準単価)	65	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工	0.03334914
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	66	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00055504
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	67	m2			0.1	m2	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050019
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	68	m2			0.1	m2	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00284123
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	69	m3			0.1	m3	As塊	0.00212442
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	70	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00424883
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	71	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00447754
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	72	m3			0.1	m3	As塊	0.00327262
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	73	m3			0.1	m3	無筋Con塊	0.00196171
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金	74	m3			0.1	m3	鉄筋Con塊	0.00232431
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	75	m2			0.1	m2	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.02840302
その他	舗装工	不陸整正工	76	m2			0.1	m2	補足材なし	0.00016828
その他	舗装工	不陸整正工	77	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00029565
その他	舗装工	不陸整正工	78	m2			0.1	m2	補足材あり t=3cm M-30	0.00039141
その他	舗装工	路盤工(車道)	79	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00073262
その他	舗装工	路盤工(車道)	80	m2			0.1	m2	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00094088
その他	舗装工	路盤工(車道)	81	m2			0.1	m2	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30	0.00104687

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	82	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00259857
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	83	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00217276
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	84	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3	0.00350133
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	85	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3	0.00307552
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（機械）	86	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00163724
その他	舗装工	表層工 オーバーレイ工（人力）	87	m2			0.1	m2	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4	0.00254000
その他	舗装工	アスカープ工	88	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00156007
その他	舗装工	コンクリート舗装工	89	m2			0.1	m2	10cm厚 金網無し	0.00631746
その他	舗装工	コンクリート舗装工	90	m2			0.1	m2	10cm厚 金網有り	0.00682788
その他	舗装工	コンクリート舗装工	91	m2			0.1	m2	12cm厚 金網有り	0.00743313
その他	舗装工	コンクリート舗装工	92	m2			0.1	m2	15cm厚 金網有り	0.00832659
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	93	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03836964
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	94	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03836964
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	95	m3			0.1	m3	18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04382711
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	96	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.04382711
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	97	m3			0.01	m3	1:3、打設養生手間含む 高炉セメント	0.09697004
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	98	m2			0.1	m2	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00967841
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	99	m2			0.1	m2	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00870778
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	100	m2			0.1	m2	均しコンクリート	0.00495263
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	101	m2			0.1	m2	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00613524
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	102	m2			0.1	m2	RC-40再生材 厚10cm	0.00143735
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	103	m3			0.1	m3	RC-40	0.00325403
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	104	m3			0.1	m3	M-30	0.00567131
その他	コンクリート工・石材等	山土	105	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00409078
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	106	m3			0.1	m3		0.00539239
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工	107	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 一般構造物	0.00033470
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	108	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ100mm 未満	0.00674792

令和8年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	109	孔			1	孔	コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 未満	0.00895416
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	110	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00194033
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	111	時間			0.1	時間	4t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00281241
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	112	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01145418
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	113	m2			0.1	m2	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01391794
その他	法面保護工	大型土のう工	114	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設）	0.01174239
その他	法面保護工	大型土のう工	115	袋			1	袋	撤去	0.00095204
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	116	m2			0.1	m2		0.01609349
その他	法面保護工	法面整形（切土部）	117	m2			0.1	m2		0.00154241
その他	法面保護工	法面整形（盛土部）	118	m2			0.1	m2		0.00143363
その他	道路巡視工	道路巡視工	119	時間			1	時間	通常（6時～20時）	0.00370587
その他	道路巡視工	道路巡視工	120	時間			1	時間	夜間（20時～6時）	0.00481596
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										