

工事数量総括表

		工事名	道路等除草・防草対策業務委託（浜島町・阿児町地内）後期	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
防草対策工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		10		
防草コンクリート				式		1		
張りコンクリート			コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し	m2		160		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		

工事数量総括表

		工事名	道路等除草・防草対策業務委託（浜島町・阿児町地内）後期	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防草対策工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		3		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ				式		1		
張りｺﾝｸﾘｰﾄ			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無し	m2		40		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3		
除草工				式		1		

工事数量総括表

	工事名	道路等除草・防草対策業務委託（浜島町・阿児町地内）後期			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路除草工		式		1			
機械除草	除草、集草、積込運搬、飛び石防護有り	m ²		12,870			
縁石除草工	除草、集草、積込運搬、飛び石防護有り	m		3,130			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	道路等除草・防草対策業務委託（浜島町・阿児町地内）後期	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		