

交通誘導警備員算出シート									仕様書添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道浜島松山路線	1,626	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道浜島松山路線	1,626	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道浜島松山路線	1,626	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道開拓幹線	5,040	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道開拓幹線	5,040	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道開拓幹線	5,040	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道横山線	3,640	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道横山線	3,640	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道横山線	3,640	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道堂岡岩出線	1,356	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道堂岡岩出線	1,356	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道堂岡岩出線	1,356	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道パールロード関連道線	511	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道パールロード関連道線	511	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道パールロード関連道線	511	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道文中通学本線	700	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道文中通学本線	700	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道文中通学本線	700	m2			1	1	0	0			
							合計								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員	交替要員	計上人員				
								A	B	A	B	A	B	
道路維持														
防草対策工①														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	10	m 3			1	1	0	0			
防草コンクリート														
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し													
		型枠工	対象構造物=防草コンクリート	11.2	m2			1	1	0	0			
		コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート; 施工区分=人力打設; 生コンクリート規格=18-8-25（20）（高炉）; 生コンクリートの夜間割増の有無=無し; 生コンクリート使用量=7m3/100m2; 目地材の有無=有り	160	m2			1	1	0	0			
残土処理工														
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)													
		土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模; 積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）; 土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）; DID区間の有無=無し; 運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下	10	m 3			1	1	0	0			
防草対策工②														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）; 施工数量=小規模（標準）	3	m 3			1	1	0	0			
防草コンクリート														
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し													
		型枠工	対象構造物=防草コンクリート	2.8	m2			1	1	0	0			
		コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート; 施工区分=人力打設; 生コンクリート規格=18-8-25（20）（高炉）; 生コンクリートの夜間割増の有無=無し; 生コンクリート使用量=7m3/100m2; 目地材の有無=有り	40	m2			1	1	0	0			
						計								