

数量計算書 ①

[illegible]

数 量 計 算 書 ②			
工種	防草対策工①		
種別	防草対策工	数量	
名称	計算式	当初	
掘削	張コンクリートより A=162.3 V=162.3×0.07=11.36	11.4 m3	
張りコンクリート (盛土部) 18-8-25BB t=7cm W=1.0m	平面図より A=1.0×162.3=162.3	162.3 m2	
残土処分	掘削より V=11.36	11.4 m3	

数 量 計 算 書 ③			
工種	防草対策工②		
種別	防草対策工	数量	
名称	計算式	当初	
掘削	張コンクリートより A=41.3 V=41.3 × 0.07=2.89	2.9 m3	
張りコンクリート (盛土部) 18-8-25BB t=7cm W=1.0m	平面図より A=1.0 × 41.3=41.3	41 m2	
残土処分	掘削より V=2.9	2.9 m3	