

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事（１）				式		1		
開削工				式		1		
管材費(GX 450)				式		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)			内面粉体塗装 450 × 6.0m	本		147		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)			内面粉体塗装 450 × 6.0m	本		6		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装 450 × 22 1/2 °	個		5		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 450 × 22 1/2 °	個		7		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)			内面粉体塗装 450 × 75(10.0K)	個		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX形バタフライ弁			内面粉体塗装 450	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			450	個		14		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			450	個		23		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング			450	個		14		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)メカ帽			特殊押輪付 450	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)メカ栓			特殊押輪付 450	個		1		
急速空気弁(浅埋対応型)			75 (10.0K)	基		2		
FCDボール式補修弁			内面粉体塗装 75×100H(10.0K)	基		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ短管			75×500H(10.0K)	本		2		
フランジ接合材			SUS10.0K 75用	組		6		
フランジパッキン			RF形 75用	枚		2		
フランジパッキン			GF形 75用	枚		4		
その他部材費				式		1		
仕切弁鉄蓋			600	個		2		
上部壁A			600×200H	個		2		
中部壁B			600×100H	個		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
中部壁B			600×300H	個		2		
下部壁C			600×300H	個		2		
底板			600×40	個		2		
空気弁鉄蓋			550×350×200	個		2		
上部壁A			550×350×200	個		2		
下部壁C			550×350×200	個		2		
底板			750×200×40	個		2		
埋設表示シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		917.9		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示テープ			W=50	m		918.5		
識別マーカー				本		25		
管材費(仮設管)				式		1		
メカフランジ(ショート・塩ビ管用)			離脱防止一体型 内外面粉体塗装 75	個		1		
耐衝撃性塩化ビニル管			75×4m	本		3		
HI-TSエルボ			75	個		6		
HI-TSソケット			75	個		1		
HI-TSチーズ			75× 25	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
HI-TSフランジ			75 10.0K	個		1		
HI-TSソケット片落とし			75× 50	個		1		
フランジ接合材			SUS7.5K 75用	組		1		
フランジパッキン			RF形 75用	枚		1		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 450)				式		1		
鋳鉄管布設工			450	m		887.8		
GX継手接合工 直管			450	口		148		
GX継手接合工 異形管			450	口		19		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX継手挿口加工 タッピン・ねじ式			450	口		14		
GX切断・溝切加工			450	口		12		
GX溝切加工			450	口		2		
バタフライ弁設置工			450	基		2		
メカニカル継手工 特殊押輪付			450	口		2		
空気弁設置工			75	基		2		
フランジ継手工 10.0K			75	口		4		
鉄蓋設置工			円形4号 600	個		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
レジンコンクリート製ホック設置工			円形4号 上部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ホック設置工			円形4号 中部壁 H100mm	個		2		
レジンコンクリート製ホック設置工			円形4号 中部壁 H300mm	個		2		
レジンコンクリート製ホック設置工			円形4号 下部壁 H300mm	個		2		
レジンコンクリート製ホック設置工			円形4号 底版 H40mm	個		2		
鉄蓋設置工			角型1号 500×400	個		2		
レジンコンクリート製ホック設置工			角型1号 上部壁 H200mm	個		2		
レジンコンクリート製ホック設置工			角型1号 下部壁 H200mm	個		2		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レゾンコンクリート製ボックス設置工	角型1号 底版	個		2			
埋設シート工		m		891.6			
管明示テープ工	GX 450	m		887.8			
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP 450	m		887.8			
鋳鉄管布設工(DIP-GX 450)【夜間施工】		式		1			
鋳鉄管布設工	450	m		30.7			
GX継手接合工 直管	450	口		5			
GX継手接合工 異形管	450	口		4			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート工					m		26.3		
管明示テープ工			GX 450		m		30.7		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 450		m		30.7		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 450)【仮設管施工】					式		1		
硬質塩化ビニル管布設工			75		m		11.3		
管切断			HIVP 75		口		8		
TS継手工			HIVP 75		口		18		
TS継手工			HIVP 50		口		1		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
離脱防止一体型接合	HIVP 75	口		2			
フランジ接合工	75 7.5k	口		1			
フランジ接合工	75 10.0k	口		1			
フランジ継手取外工	75 7.5k	口		1			
フランジ継手取外工	75 10.0k	口		1			
管撤去切断工	HIVP 75	口		5			
硬質塩化ビニル管撤去工	75 再利用しない	m		10.8			
離脱防止一体型接合取外	HIVP 75 再利用しない	口		1			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄蓋撤去工			円形1号 216 再利用	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去工			円形1号 上部壁 H200mm 再利用	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去工			円形1号 中部壁 H100mm 再利用	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去工			円形1号 中部壁 H300mm 再利用	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去工			円形1号 下部壁 H300mm 再利用	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去工			円形1号 底版 H40mm 再利用	個		1		
鉄蓋設置工			円形1号 216 再設置	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置工			円形1号 上部壁 H200mm 再設置	個		1		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ホック設置工	円形1号 中部壁 H100mm 再設置	個		1			
レジンコンクリート製ホック設置工	円形1号 中部壁 H300mm 再設置	個		1			
レジンコンクリート製ホック設置工	円形1号 下部壁 H300mm 再設置	個		1			
レジンコンクリート製ホック設置工	円形1号 底版 H40mm 再設置	個		1			
作業土工(送水管布設工DIP 450)		式		1			
舗装版切断工	As t=15cm以下	m		1,785			
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2		1,037			
機械掘削工		m3		1,767			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
残土処理工				m3		1,767			
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		31			
埋戻工			クッション砂	m3		474			
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		1,007			
下層路盤工			再生碎石 t=14cm	m2		52			
上層路盤工			再生碎石 t=10cm	m2		985			
上層路盤工			粒調碎石 t=11cm	m2		46			
上層路盤工			粒調碎石 t=15cm	m2		6			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		6		
表層工			歩道 再生密粒度As t=3cm	m2		985		
表層工			車道 再生密粒度As t=4cm	m2		46		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		958.2		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段	m		7		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=3.0m 支保2段	m		10.2		
作業土工(送水管布設工DIP 450)【夜間施工】				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		53		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		29		
機械掘削工				m3		51		
残土処理工				m3		51		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		3		
埋戻工			クッション砂	m3		13		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		25		
下層路盤工			再生碎石 t=14cm	m2		29		
上層路盤工			粒調碎石 t=15cm	m2		29		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層工	車道 再生密粒度As t=5cm	m2		29			
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		23.7			
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=3.0m 支保2段	m		4			
作業土工(送水管布設工DIP 450)【仮設管 施工 75】		式		1			
舗装版切断工	As t=15cm以下	m		20			
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2		12			
機械掘削工		m3		13			
残土処理工		m3		13			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.4		
埋戻工			クッション砂	m3		2		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		10		
上層路盤工			再生碎石 t=10cm	m2		12		
表層工			歩道 再生密粒度As t=3cm	m2		12		
試掘工				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		12		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		3		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械掘削工				m3		6		
残土処理工				m3		6		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.1		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		5		
上層路盤工			再生碎石 t=10cm	m2		3		
表層工			歩道 再生密粒度As t=3cm	m2		3		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		2		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段	m		4		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		13		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		2,682		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		83		
機械掘削工				m3		54		
残土処理工				m3		54		
上層路盤工			再生碎石 t=10cm	m2		508		
上層路盤工			粒調碎石 t=10cm	m2		24		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正工	RC-40 補足材1cm	m2		2,554			
不陸整正工	M-30 補足材1cm	m2		128			
表層工	1.4m以上 プ°ライムコート 歩道 再生密粒As t=3cm	m2		2,554			
表層工	1.4m以上 プ°ライムコート 歩道 再生密粒As t=5cm	m2		128			
舗装復旧目地工	t=5cm	m		107			
舗装復旧目地工	t=3cm	m		1,754			
舗装復旧工【夜間施工】		式		1			
舗装版切断工	As t=15cm以下	m		58			

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2		115			
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		10			
機械掘削工		m3		4			
残土処理工		m3		4			
上層路盤工	粒調碎石 t=10cm	m2		19			
不陸整正工	M-30 補足材1cm	m2		115			
基層工	1.4m以上3.0m未満 プライムコート 車道 再生粗粒As t=5cm	m2		115			
表層工	1.4m以上3.0m未満 タックコート 車道 改質型密粒As t=5cm	m2		115			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧目地工			t=5cm	m		93		
区画線工			実線(白) W=15cm	m		3		
区画線工			ゼブラ(白) W=45cm	m		41		
仮設工				式		1		
交通誘導員				式		1		
交通誘導員(夜間)				式		1		
土留工賃料				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児3-2工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		