

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上水道工事（１）				式		1		
開削工				式		1		
管材費(GX 450)				式		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)			内面粉体塗装 450×6.0m	本		130		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種) 切管用			内面粉体塗装 450×6.0m	本		13		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 450×45°	個		5		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 450×22 1/2°	個		6		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装 450×11 1/4°	個		3		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装	450×5 5/8 °	個		3		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装	450×22 1/2 °	個		9		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装	450× 300	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿し片落ち管			内面粉体塗装	450× 400	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)			内面粉体塗装	450× 75(10.0K)	個		3		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪			内面粉体塗装	450	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)バタフライ仕切弁			内面粉体塗装	450	基		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			450		個		25		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			450	個		43		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング			450	個		25		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪			450	個		2		
急速空気弁			75(10.0K)	基		3		
FCDボール型レバー式補修弁			内面粉体塗装 75×100H	基		3		
両フランジ短管			RF-GF 10.0K 75×200L	個		3		
フランジ接合材			SUS 10.0K 75用	個		9		
フランジパッキン			GF形 75用	個		6		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジパッキン			RF形 75用	個		3		
その他部材費				式		1		
空気弁鉄蓋			550×350型	個		3		
上部壁A			550×200	個		3		
下部壁C			550×200	個		3		
底版			750×40	個		3		
仕切弁鉄蓋			600 T-25	個		1		
上部壁A			200 円形4号	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
中部壁B			100 円形4号	個		1		
中部壁B			300 円形4号	個		1		
下部壁C			300 円形4号	個		1		
底版			40 円形4号	個		1		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		862.3		
管明示テープ			W=50	m		862.6		
識別マーカー				本		37		
管材費(GX 400)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)			内面粉体塗装	400×6.0m	本		9		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)切管用			内面粉体塗装	400×6.0m	本		6		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装	400×45°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装	400×22 1/2°	個		3		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装	400×11 1/4°	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管			内面粉体塗装	400×5 5/8°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装	400×45°	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			内面粉体塗装	400×22 1/2°	個		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管			内面粉体塗装	400 × 400	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)排水T字管			内面粉体塗装	400 × 150	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)バタフライ仕切弁			内面粉体塗装	400	基		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)管帽			特殊押輪付き	400	個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			400		個		13		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			400		個		17		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング			400		個		11		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)			内面粉体塗装	300 × 6.0m	本		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクティル鋳鉄管(GX形)受挿しソトソール仕切弁			内面粉体塗装 300		基		2		
ダクティル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			300		個		2		
ダクティル鋳鉄管(GX形)G-Link			300		個		4		
ダクティル鋳鉄管 帽 GX形			300		個		2		
管材費(排泥管)					式		1		
ダクティル鋳鉄管(GX形)乙字管			内面粉体塗装 150 H=450		個		1		
ダクティル鋳鉄管(GX形)短管2号			内面粉体塗装 150		個		1		
FCDメタルシート仕切弁			内面粉体塗装 150		個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
MFジョイント			150	個		1		
耐衝撃性硬質塩化ビニル管			150×4.0m	本		2		
HI-TS ソケット			150	個		1		
HI-TS エルボ			150	個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			150	個		2		
フランジ接合材			SUS 10K 150用	個		2		
フランジパッキン			GF形 150用	個		1		
フランジパッキン			RF形 150用	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ継手部補強金具			150	個		1		
その他部材費				式		1		
仕切弁鉄蓋			600 T-25	個		1		
上部壁A			200 円形4号	個		1		
中部壁B			100 円形4号	個		1		
中部壁B			300 円形4号	個		1		
下部壁C			300 円形4号	個		1		
底版			40 円形4号	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仕切弁鉄蓋			320 T-25	個		2		
上部壁A			320 × 200	個		2		
中部壁B			320 × 100	個		2		
下部壁C			320 × 300	個		2		
底版			320 × 40	個		2		
仕切弁鉄蓋			240 T-25	個		1		
上部壁A			250 × 200	個		1		
下部壁C			250 × 350 × 200	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
底版			250 × 40	個		1		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		90.5		
管明示テープ			W=50	m		91		
識別マーカー				本		6		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		1.8		
管明示テープ			W=50	m		2		
管材費(不断水分岐工)				式		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種) 切管用			内面粉体塗装 400 × 6.0m	本		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪			内面粉体塗装 400		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)短管2号			内面粉体塗装 400（10.0K）		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			400		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料			400		個		1		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング			400		個		2		
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪			400		個		2		
鋳鉄管用不断水割T字管			内面粉体塗装 450×400（10.0K）		基		1		
鋳鉄管用不断水仕切弁			内面粉体塗装 450（10.0K）		基		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ソフトシール仕切弁			内面粉体塗装 400		個		1		
フランジ接合材			SUS 10.0K 400用		個		2		
フランジパッキン			GF形 400用		個		1		
フランジパッキン			RF形 400用		個		1		
フランジ継手部補強金具			400		個		2		
その他部材費					式		1		
仕切弁鉄蓋			600 T-25		個		1		
上部壁			200AC		個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
底版			40(1/2)	個		1		
仕切弁鉄蓋			320 T-25	個		1		
上下部壁AC			320×300	個		1		
底版			320×40	個		1		
埋設標識シート			ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m		7		
管明示テープ			W=50	m		7		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 450)				式		1		
鋳鉄管布設工			450	m		791.4		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
GX継手接合工 直管			450	口		131			
GX継手接合工 異形管			450	口		39			
仕切弁設置工			450	基		1			
空気弁設置工			75	基		2			
フランジ接合工			10K 75	口		4			
特殊メカニカル継手工			450	口		2			
GX切断・溝切加工			450	口		22			
GX溝切加工			450	口		1			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート工					m		791.1		
管明示テープ工			GX 450		m		791.4		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 450		m		791.4		
ボックス設置工					式		1		
空気弁鉄蓋設置工			550×350型		個		2		
空気弁室設置工			上部壁A 550×200		個		2		
空気弁室設置工			下部壁C 550×200		個		2		
空気弁室設置工			底版 750×40		個		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仕切弁鉄蓋設置工			600 T-25	個		1		
仕切弁室設置工			上部壁A 200 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			中部壁B 100 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			中部壁B 300 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			下部壁C 300 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			底版 40 円形4号	個		1		
鑄鉄管布設工(DIP-GX 450)【夜間施工】				式		1		
鑄鉄管布設工			450	m		71.2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
GX継手接合工 直管			450	口		12			
GX継手接合工 異形管			450	口		4			
GX切断・溝切加工			450	口		1			
空気弁設置工			75	基		1			
フランジ接合工			10K 75	口		2			
空気弁鉄蓋設置工			550×350型	個		1			
空気弁室設置工			上部壁A 550×200	個		1			
空気弁室設置工			下部壁C 550×200	個		1			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
空気弁室設置工			底版 750×40	個		1		
埋設シート工				m		71		
管明示テープ工			GX 450	m		71		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 450	m		71		
鋳鉄管布設工(DIP-GX 400)				式		1		
鋳鉄管布設工			400	m		73.1		
GX継手接合工 直管			400	口		12		
GX継手接合工 異形管			400	口		9		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
GX切断・溝切加工			400	口		4		
GX溝切加工			400	口		2		
特殊メカニカル継手工			400	口		1		
仕切弁設置工			400	基		1		
鋳鉄管布設工			300	m		2.2		
GX継手接合工 異形管			300	口		2		
GX継手接合工 G-Link			300	口		4		
GX切断工			300	口		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仕切弁設置工			300	基		2			
埋設シート工				m		75.2			
管明示テープ工			GX 400	m		75.2			
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 400	m		73.1			
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 300	m		2.1			
鋳鉄管布設工(排泥部)				式		1			
鋳鉄管布設工			150	m		2			
GX継手接合工 異形管			150	口		2			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
硬質塩化ビニル管布設工			150		m		5.8		
TS継手工			150		口		6		
仕切弁設置工			150		基		1		
フランジ接合工			10K 150		口		2		
特殊メカニカル継手工			150		口		1		
ビニル管切断工			150		箇所		3		
埋設シート工					m		1.8		
管明示テープ工			GX 150		m		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 150	m		2		
仕切弁鉄蓋設置工			600 T-25	個		1		
仕切弁室設置工			上部壁A 200 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			中部壁B 100 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			中部壁B 300 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			下部壁C 300 円形4号	個		1		
仕切弁室設置工			底版 40 円形4号	個		1		
仕切弁鉄蓋設置工			320 T-25	個		2		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仕切弁室設置工			320×200　A	個		2		
仕切弁室設置工			320×100　B	個		2		
仕切弁室設置工			320×300　C	個		2		
仕切弁室設置工			320×40	個		2		
仕切弁鉄蓋設置工			240　T-25	個		1		
仕切弁室設置工			250×200	個		1		
仕切弁室設置工			250×　350×200	個		1		
仕切弁室設置工			250×40	個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鋳鉄管布設工(DIP-GX 400)【夜間】				式		1		
鋳鉄管布設工			400	m		15.8		
GX継手接合工 直管			400	□		3		
GX継手接合工 異形管			400	□		8		
GX切断・溝切加工			400	□		5		
埋設シート工				m		15.3		
管明示テープ工			GX 400	m		15.8		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 400	m		15.8		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鑄鉄管布設工(不断水分岐工)				式		1		
鑄鉄管布設工			400	m		7.4		
GX継手接合工 直管			400	口		1		
GX継手接合工 異形管			400	口		1		
特殊メカニカル継手工			400	口		4		
GX切断・溝切加工			400	口		2		
仕切弁設置工			400	基		1		
不断水連絡工			DIP用 450 × 400	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不断水仕切弁工			DIP用 450		箇所		1		
フランジ接合工			10K 400		口		2		
仕切弁鉄蓋設置工			600 T-25		個		1		
仕切弁室設置工			上部壁 200AC		個		1		
仕切弁室設置工			スラブ 40(1/2)		個		1		
仕切弁鉄蓋設置工			320 T-25		個		1		
仕切弁室設置工			320×300		個		1		
仕切弁室設置工			スラブ 320×40		個		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設シート工				m		7		
管明示テープ工			GX 400	m		7		
ポリエチレンスリーブ被覆工			DCIP 400	m		7		
作業土工(送水管布設工DIP 450)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		1,590		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		926		
機械掘削工				m3		1,532		
残土処理工				m3		1,280		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		80		
埋戻工			クッション砂	m3		425		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		538		
埋戻工			在来土	m3		227		
下層路盤工			再生碎石 t=14cm	m2		690		
上層路盤工			粒調碎石 t=11cm	m2		236		
上層路盤工			粒調碎石 t=15cm	m2		690		
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		690		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工			車道 再生密粒度As t=4cm	m2		236		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		859		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段	m		23.7		
作業土工(送水管布設工DIP 450)【夜間施工】				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		142		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		82		
機械掘削工				m3		133		
残土処理工				m3		133		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		8		
埋戻工			クッション砂	m3		37		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		62		
下層路盤工			再生碎石 t=14cm	m2		82		
上層路盤工			粒調碎石 t=15cm	m2		82		
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		82		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		77.9		
作業土工(送水管布設工DIP 400)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		195		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		100		
機械掘削工				m3		167		
残土処理工				m3		57		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		5		
埋戻工			クッション砂	m3		44		
埋戻工			在来土	m3		99		
上層路盤工			粒調碎石 t=11cm	m2		100		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（ 1 ）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層工			車道 再生密粒度As t=4cm	m2		100			
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m		79.8			
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.5m 支保1段	m		2.1			
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段	m		14.9			
作業土工(送水管布設工DIP 400)【夜間施工】				式		1			
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		31			
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		15			
機械掘削工				m3		38			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工				m3		38		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		2		
埋戻工			クッション砂	m3		7		
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		25		
下層路盤工			再生碎石 t=14cm	m2		15		
上層路盤工			粒調碎石 t=15cm	m2		15		
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		15		
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段	m		5.8		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=3.0m 支保2段	m		9.5		
試掘工(国道)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		12		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		3		
機械掘削工				m3		3		
残土処理工				m3		3		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.3		
埋戻工			クッション砂	m3		0.3		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻工			再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		2		
下層路盤工			再生砕石 t=14cm	m2		3		
上層路盤工			粒調砕石 t=15cm	m2		3		
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		3		
試掘工(市道)				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		16		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		4		
機械掘削工				m3		5		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工				m3		0.4		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.2		
埋戻工			クッション砂	m3		0.4		
埋戻工			在来土	m3		4		
上層路盤工			粒調碎石 t=11cm	m2		4		
表層工			車道 再生密粒度As t=4cm	m2		4		
試掘工(国道)【夜間施工】				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		8		

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2		2			
機械掘削工		m3		2			
残土処理工		m3		2			
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		0.2			
埋戻工	クッション砂	m3		0.2			
埋戻工	再生クラッシャーラン(RC-40)	m3		2			
下層路盤工	再生碎石 t=14cm	m2		2			
上層路盤工	粒調碎石 t=15cm	m2		2			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工			車道 再生密粒度As t=5cm	m2		2		
舗装復旧工				式		1		
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		1,430		
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		2,494		
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		192		
機械掘削工				m3		70		
残土処理工				m3		70		
上層路盤工			粒調碎石 t=10cm	m2		355		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正工			M-30 補足材1cm	m2		2,494		
基層工			1.4m以上 プライムコート 車道 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		2,029		
表層工			1.4m以上 タックコート 車道 改質 型密粒As(20) t=5cm	m2		2,029		
表層工			1.4m以上 プライムコート 車道 密粒As(13) t=5cm	m2		465		
舗装復旧目地工			t=5cm	m		1,186		
区画線工			実線(白) W=15cm	m		699.7		
区画線工			破線(白) W=15cm	m		10		
区画線工			ゼブラ(白) W=45cm	m		42.3		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線工			矢印・記号・文字	m		19			
区画線工			矢羽根(青)	箇所		6			
区画線工			太平洋岸自転車口ゴ	箇所		1			
舗装復旧工【夜間施工】				式		1			
舗装版切断工			As t=15cm以下	m		100			
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2		252			
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3		21			
機械掘削工				m3		10			

工事数量総括表

	工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
残土処理工		m3		10			
上層路盤工	粒調碎石 t=10cm	m2		52			
不陸整正工	M-30 補足材1cm	m2		252			
基層工	1.4m以上 プライムコート 車道 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		252			
表層工	1.4m以上 タックコート 車道 改質 型密粒As(20) t=5cm	m2		252			
舗装復旧目地工	t=5cm	m		174			
区画線工	実線(白) W=15cm	m		26.5			
区画線工	ゼブラ(白) W=45cm	m		21			

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工			矢印・記号・文字	m		10		
仮設工				式		1		
交通誘導員				式		1		
交通誘導員(夜間)				式		1		
土留工賃料				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
技術管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)		当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		