

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和7・8年度 磯部地域福祉センター改修工事(建築工事)
工 事 場 所 志摩市 磯部町 迫間 地内
工事履行期限 市議会議決の日から令和8年9月11日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1		フィルム施工箇所に衝突防止シールが貼ってありますが、施工時に剥がすことになると思われます。再度貼付けとして見積もれば宜しいでしょうか？	撤去として見積してください。
2		型板ガラスの場合は外貼りフィルムでの施工で宜しいでしょうか？	よろしいです。
3		飛散防止フィルムは基本、透明内貼タイプにて見積で宜しいでしょうか？	よろしいです。
4		屋上機械置場の防水改修において、伸縮目地は、ウレタン防水を施す前にポリスチレンフォームの上のアスファルトコンパウンドを撤去した後、変成シリコンを充填するものと考えて宜しいですか？	よろしいです。 ただし変成シリコンについては、選定したウレタン防水材に適合するシリコン材としてください。

No. 2

5		厨房機器について 搬出入・保管・切り離し・接続は別途と なっていますので、建築工事としては厨房機器に関しての 工事は無いと考えてよろしいですか	別途発注する機械設備工事での発注を予定しております。
6		仮囲い 成形鋼板H2000 となっていますが、三段フェンス H1800 として考えてもよろしいですか	隣接する保育所を利用する園児に配慮し、園児等第三者の侵入を防 ぎ、突起物や止付け番線等の危険がない仕様の仮囲いとしてくださ い。
7			
8			
9			
10			